




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและเทพื้นคอนกรีต หอพักพยาบาล ๓๒ ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๙๗,๒๘๔.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างก่อสร้างรั้วและเทพื้นคอนกรีต
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๕ ตุลาคม ๒๕๖๓.....
เป็นเงิน ๗๙๗,๒๘๔.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร. ๔ จำนวน ๔ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายวุฒิชาติ ศรีนครา)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธีรภัทร์ จิตชัยจรัสศรี)
นายช่างเทคนิค

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายเศกสันต์ สร้างไร่)
นายช่างเทคนิค

การแบ่งงวดงานและงวดการจ่ายเงิน

งานจ้างก่อสร้างรั้วและเทพื้นคอนกรีต หอพักพยาบาล 32 ยูนิต


ระยะเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน

แบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้


งวดที่ 1 เป็นเงินจำนวน ร้อยละ 100 ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้

- หมวดยางเตรียมการ: งานเตรียมสถานที่ก่อสร้าง, กั้นพื้นที่ก่อสร้างป้องกันฝุ่นออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง, แผงป้องกันพื้น และผนัง ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง
- งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตฐานราก – เสาตอม่อ แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตคาน – พื้น แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตเสา แล้วเสร็จ
- งานผนังก่ออิฐใหม่ แล้วเสร็จ
- งานฉาบผนังปูน – งานเชื่อม แล้วเสร็จ
- งานทาสีรั้ว แล้วเสร็จ
- อื่นๆแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการและสัญญา
- ภายในกำหนดเวลา 60 วัน


คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายวุฒิชาติ ศรีนครา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธีรภัทร์ จิตชัยรสศรี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเศกสันต์ สร้างไร่)

ประมาณราคาก่อสร้าง : งานก่อสร้างรั้วและเทพื้นคอนกรีต อาคารพักพยาบาล 32 ยูนิต

สถานที่ก่อสร้าง : หอพักพยาบาล 32 ยูนิต โรงพยาบาลนครปฐม

ประมาณการโดย : คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อ : กันยายน 2563

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงินบาท
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	
1	งานรั้วอิฐบล็อก สูง 2.00 เมตร ยาว 128.22 เมตร							
1.1	งานฐานราก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 0.60 ม.							
	1.1.1 เสาค้ำ I-0.15 x 0.15 x 6.00 เมตร	88.00	ตัน	800.00	70,400.00	326	28,688.00	99,088.00
	พร้อมสกัดหัวเสาค้ำ							
	1.1.2 ขุดดินและถมกลับ	57.70	ลบ.ม	-	-	99.00	5,712.30	5,712.30
	1.1.3 ทราฮายบรอกันหลุม	23.90	ลบ.ม	460.00	10,994.00	99.00	2,366.10	13,360.10
	1.1.4 คอนกรีตหยาบ+ เทพื้นคอนกรีต หนา 10 ซม.	40.25	ลบ.ม	1,950.00	78,487.50	306.00	12,316.50	90,804.00
	1.1.5 คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	12.60	ลบ.ม	2,345.79	29,556.95	391.00	4,926.60	34,483.55
	1.1.6 DB 12 mm (SD40)	1,306.10	กก.	22.00	28,734.20	3.30	4,310.13	33,044.33
	1.1.7 RB 9 mm (SR24)	708.72	กก.	22.00	15,591.84	4.10	2,905.75	18,497.59
	1.1.8 RB 6 mm (SR24)	688.43	กก.	22.00	15,145.46	4.10	2,822.56	17,968.02
	1.1.9 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	65.60	กก.	56.07	3,678.19	-	-	3,678.19
	1.1.10 ไม้ทำแบบ	79.50	ลบ.ฟ	448.00	35,616.00	-	-	35,616.00
	1.1.11 ไม้คร่า	23.85	ลบ.ฟ	436.00	10,398.60	-	-	10,398.60
	1.1.12 ค่าแรงประกอบไม้แบบ	159.00	ตร.ม	-	-	133.00	21,147.00	21,147.00
	1.1.13 ตะปู	39.75	กก.	57.94	2,303.12	-	-	2,303.12
1.2	งานก่อกำแพงอิฐบล็อกฉาบเรียบทาสี							
	1.2.1 งานผนังก่ออิฐบล็อกหนา 9 ซม.	209.10	ตร.ม	208.00	43,492.80	89.00	18,609.90	62,102.70
	1.2.2 งานเสาเอ็น ทับหลัง	198.22	เมตร	115.00	22,795.30	80.00	15,857.60	38,652.90
	1.2.3 งานฉาบเสา คาน ค.ส.ล. ผนังก่ออิฐ	553.91	ตร.ม	60.00	33,234.60	82.00	45,420.62	78,655.22
	1.2.4 ทาสี อะคริลิก 100% (เลือกสีภายหลัง)	553.91	ตร.ม	50.00	27,695.50	30.00	16,617.30	44,312.80
	ใช้ผลิตภัณฑ์ TOA , ICI ,CAPTAIN หรือเทียบเท่า							
	/ ทาสีรองพื้นก่อน 1 รอบ							
	/ ทาสีจริงไม่น้อยกว่า 2 รอบ							
	ค่าวัสดุ				428,124.06			
	ค่าแรง						181,700.37	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรง							609,824.43

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบ

งานประชุมปรึกษาหารือ (ข้อพิพาทพยานาน 32 ชั่วโมง)

โรงพยาบาลนครปฐม

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุพิชชาติ ศรีนคร)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธีรภัทร์ จิตชัยอรรถศิริ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายยศกสิณต์ สว่างโร)

รายการประกอบแบบโครงสร้าง

1. คอนกรีต ใช้กำลังอัดทรงลูกบาศก์ 240 ksc. โดยใช้เทพสา, คานและค่อม
2. งานเหล็ก ให้จัดหาช่างที่มีประสบการณ์ชำนาญและมีควมปราณีในการทำโครงสร้างเหล็ก โดยให้เหล็กที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
3. งานสี ให้ทำการทาสีกันสนิมก่อน 1 ครั้ง และทาทับด้วยสีน้ำมันอย่างน้อย 2 ครั้งหรือจนกว่าจะเรียบร้อย

รายการผลิตภัณฑ์

1. งานเหล็ก เหล็กข้ออ้อย มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 24 - 2548 เช่น BSI , GS , TPS , บริษัท , เหล็กสยาม เหล็กกลม มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 24 - 2548 เช่น BSI , GS , TPS , บริษัท , เหล็กสยาม
2. งานคอนกรีต คอนกรีตผสมเสร็จ เช่น CPAC , TPI , บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
3. งานสี สีรองพื้นกันสนิม มอก. 2387 - 2551 เช่น BEGER , CAPTAIN , CIC , ICI , JBP , JOTTON , TOA สีเคลือบเงา มอก. 327 - 2538 เช่น BEGER , CAPTAIN , CIC , ICI , JBP , JOTTON , TOA

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายวุฒิชาติ ศรีนครา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายธีรภัทร รุ่งชัยวีศรี)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศักดิ์ สว่าง)

แบบ		งานพิมพ์ (พฤศจิกายน 32 ปีค)		หน้ารวม
จำนวน	ราคาประกอบแบบ	ฉบับ	จำนวน	1
		รวม	รวม	4

