

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล.๘ ชั้น และชั้นใต้ดิน
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๗,๐๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครปฐม
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ทั้งสิ้น ๓๒๕,๖๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านบาทหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างก่อสร้าง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖
เป็นเงิน ๓๒๑,๒๔๑,๔๖๒.๖๐ บาท (สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๓๖ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ ปร.๔ (ท) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบ ปร.๕ (ก) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๔ แบบ ปร.๕ (ข) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๕ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวีระเดช เณิมพลประภา	ตำแหน่งนายแพทย์ (ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวช) เชี่ยวชาญ
๗.๒ นายชลอ เขาว์ธานี	ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
๗.๓ นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี	ตำแหน่งนายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๗.๔ นายพงศ์ศักดิ์ สุขสมิตร	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ปวยนอก			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง รพ.นครปฐม จ.นครปฐม			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 10121 + ก.17/ม.ค./43	เอกสารเลขที่ R05-10121-10679-66	พื้นที่อาคาร 17,000.00 ตร.ม.	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 36 แผ่น	จำนวนชั้น 8 ชั้น + 1 ชั้นใต้ดิน	
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ และนครปฐม ประจำเดือน		ธันวาคม พ.ศ. 2565	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566	ปรับราคาเมื่อ	มกราคม พ.ศ. 2566	
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.1288 ลว. 17 ตุลาคม 2565				
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เ็นอนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)		237,520,703.36	
	ราคารวมค่า Factor- F	1.2015	285,381,125.09	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		27,913,493.00	
	ราคารวมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	0.0700	29,867,437.51	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		5,992,900.00	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			321,241,462.60	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			321,241,462.60	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	17,000.00	ตร.ม. เฉลี่ยราคา	18,896.56 บาท/ตร.ม.
(ตัวอักษร)		สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทหกสิบสตางค์		

..... ทัศน ประธานกรรมการ

..... นิตฉวีภรณ์ กรรมการ

..... กรรมการ

..... ชน กรรมการ

การคำนวณหาค่า Factor-F เฉลี่ย

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง

ที่ กค 0433.2/ว.1288 ลง. 17 ตุลาคม 2565

กรอบราคา ลงในช่องนี้

237,520,703 บาท

ราคาตัววัสดุและค่าแรงที่ประมาณราคาได้

$$\text{Factor F} = \frac{D - ((D-E) \cdot (A-B) / (C-B))}{A}$$

B: 200,000,000 B : ค่างานต้นทุนต่ำ

A: 237,520,703 A : ค่างานต้นทุนที่ประมาณราคาได้

C: 250,000,000 C : ค่างานต้นทุนสูง

D: 1.2023 D : Factor F ทุนต่ำ

E: 1.2013 E : Factor F ทุนสูง

Factor F = 1.2015 นำค่านี้ไปใช้ในการคำนวณ

A * Factor F = 285,381,125

ตาราง Factor F งานอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
เงินประกันผลงานหลัก	0%
ดอกเบี้ยเงินกู้	8%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F
500,000	
1,000,000	
2,000,000	
5,000,000	
10,000,000	
15,000,000	
20,000,000	
25,000,000	
30,000,000	
40,000,000	
50,000,000	
60,000,000	
70,000,000	
80,000,000	
90,000,000	
100,000,000	
150,000,000	
200,000,000	1.2023
250,000,000	1.2013
300,000,000	
350,000,000	
400,000,000	
500,000,000	
500,000,001	

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง รพ.นครปฐม จ.นครปฐม			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 10121 + ก.17/ม.ค./43	เอกสารเลขที่ R05-10121-10679-66	พื้นที่อาคาร .	17,000.00 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 36 แผ่น	จำนวนชั้น	8 ชั้น + 1 ชั้นใต้ดิน
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ และนครปฐม ประจำเดือน		ธันวาคม พ.ศ. 2565	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566	ปรับราคาเมื่อ	มกราคม พ.ศ. 2566	

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.1288 ลว. 17 ตุลาคม 2565
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป ปร.5 (ก)		
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	237,520,703.36	
	ราคารวมค่า Factor- F 1.2015 /	285,381,125.09	
	รวมเงิน (1)	285,381,125.09	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	285,381,125.09	

.....ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจการ.....กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง รพ.นครปฐม จ.นครปฐม			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 10121 + ก.17/ม.ค./43	เอกสารเลขที่ R05-10121-10679-66	พื้นที่อาคาร	17,000.00 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 36 แผ่น	จำนวนชั้น	8 ชั้น + 1 ชั้นใต้ดิน
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ และนครปฐม ประจำเดือน		อันวาคม พ.ศ. 2565	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566	ปรับราคาเมื่อ	มกราคม พ.ศ. 2566	

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.1288 ลง 17 ตุลาคม 2565
 FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป ปร.5 (ข)		
1	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	27,913,493.00	
	ราคารวมค่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 0.0700	29,867,437.51	
	รวมเงิน (1)	29,867,437.51	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	29,867,437.51	

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง รพ.นครปฐม จ.นครปฐม			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ 10121 + ก.17/น.ค./43	เอกสารเลขที่ R05-10121-10679-66	พื้นที่อาคาร	17,000.00 ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 36 แผ่น	จำนวนชั้น	8 ชั้น + 1 ชั้นใต้ดิน
<input type="checkbox"/>	ราคาวัสดุ สำนักคชช. เศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพฯ และนครปฐม ประจำเดือน		ธันวาคม พ.ศ. 2565	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ เดือน มกราคม พ.ศ. 2566	ปรับราคาเมื่อ	มกราคม พ.ศ. 2566	
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.1288 ลง 17 ตุลาคม 2565				
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เจ็อนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
1	สรูป ปร.4 (พ) ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		5,992,900.00	
รวมเงิน (1)			5,992,900.00	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			5,992,900.00	

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ปวยนอก		แบบเลขที่	10121 + ก.17/ม.ค./43
สถานที่ก่อสร้าง		รพ.นครปฐม จ.นครปฐม		เอกสารเลขที่	R05-10121-10679-66
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
			เสาเข็มเจาะ		
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	3.10 งานภูมิทัศน์		0.00		
	3.20 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		0.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 1		237,520,703.36		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ		4,096,129.00		
	2.2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		5,918,610.00		
	2.3 ระบบโสตทัศน์ , ระบบกล้องวงจรปิด		7,096,215.00		
	2.4 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ		10,072,039.00		
	2.5 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์		730,500.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 2		27,913,493.00		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	3.10 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		5,992,900.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 3		5,992,900.00		

.....อธิบดี.....ประธานกรรมการ
ศึกษาราชการ.....กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้โดยสารนอก	แบบเลขที่	10121 + ก.17/ม.ค./43
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.นครปฐม จ.นครปฐม	เอกสารเลขที่	R05-10121-10679-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้าง							
	1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring test	จุด	3.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2	เสาเข็มเจาะระบบ Wet Process Dia 0.80 ม. ความยาว 30.00 ม. (รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 180 ตัน/ต้น)	ต้น	189.00	96,000.00	18,144,000.00	0.00	0.00	18,144,000.00
3	สกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	189.00	0.00	0.00	800.00	151,200.00	151,200.00
4	ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม Pile Integrity Test	ต้น	189.00	300.00	56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
5	ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม (STATIC PILE LOAD TEST) (รวมค่าเสาเข็มทดสอบ)	จุด	1.00	197,100.00	197,100.00	0.00	0.00	197,100.00
6	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	3,703.00	0.00	0.00	60.00	222,180.00	222,180.00
7	ขุดดิน - ถมดิน	ลบ.ม.	4,581.00	0.00	0.00	80.00	366,480.00	366,480.00
8	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	176.00	420.56	74,018.56	58.00	10,208.00	84,226.56
9	คอนกรีตหยาบผสมเสร็จ 140 Ksc.ทรงกระบอก	ลบ.ม.	142.00	2,140.00	303,880.00	278.00	39,476.00	343,356.00
10	คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ 240 Ksc.ทรงกระบอก	ลบ.ม.	4,667.00	2,252.00	10,510,084.00	335.00	1,563,445.00	12,073,529.00
11	คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ 320 Ksc.ทรงกระบอก	ลบ.ม.	3,685.00	2,429.00	8,950,865.00	335.00	1,234,475.00	10,185,340.00
12	ไม้แบบ (คิดปริมาณวัสดุ 50 %)	ลบ.ฟ	22,512.00	280.00	6,303,360.00	0.00	0.00	6,303,360.00
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	ลบ.ฟ	13,507.00	260.00	3,511,820.00	0.00	0.00	3,511,820.00
	ค่าแรงงานไม้แบบ	ตร.ม.	45,025.00	0.00	0.00	84.00	3,782,100.00	3,782,100.00
13	ตะปู	กก.	11,256.00	46.73	525,992.88	0.00	0.00	525,992.88
14	เหล็กเส้นกลม (SR 24)							
	Dia. 6 มม.	กก.	114,648.00	26.43	3,030,146.64	4.10	470,056.80	3,500,203.44
	Dia. 9 มม.	กก.	208.00	24.72	5,141.76	4.10	852.80	5,994.56
15	เหล็กข้ออ้อย (SD 40)							
	Dia. 12 มม.	กก.	245,604.00	22.33	5,484,337.32	3.30	810,493.20	6,294,830.52
	Dia. 16 มม.	กก.	48,215.00	21.86	1,053,979.90	3.30	159,109.50	1,213,089.40
	Dia. 20 มม.	กก.	62,271.00	23.65	1,472,709.15	2.90	180,585.90	1,653,295.05
	Dia. 25 มม.	กก.	237,061.00	22.75	5,393,137.75	2.90	687,476.90	6,080,614.65
	Dia. 28 มม.	กก.	247,077.00	23.65	5,843,371.05	2.90	716,523.30	6,559,894.35
16	ลวดผูกเหล็ก	กก.	28,653.00	65.42	1,874,479.26	0.00	0.00	1,874,479.26
17	ระบบพื้น POST-TENSION	ตร.ม.	17,322.00	400.00	6,928,800.00	0.00	0.00	6,928,800.00
18	น้ำยากันซึม	กก.	450.00	65.00	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
19	WATER STOP 8"	ม.	220.00	200.00	44,000.00	30.00	6,600.00	50,600.00
20	หาระบบกันซึมพื้น-ผนัง ชั้นใต้ดิน	ตร.ม.	1,060.00	300.00	318,000.00	50.00	53,000.00	371,000.00
21	งานระบบป้องกันและกำจัดปลวกโดยการใช้ หัวฉีดเคมีฉีดน้ำยาลงพื้น	ตร.ม.	2,881.00	40.00	115,240.00	10.00	28,810.00	144,050.00
	รวม				80,215,413.27		10,483,072.40	90,698,485.67

.....
 ธีรพร

ประธานกรรมการ

.....
 ศิวกร

กรรมการ

.....
 ศิวกร

.....
 ศิวกร

โครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

อาคารผู้โดยสารนอก
รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

แบบเลขที่ 10121 + ก.17/ม.ค./43
เอกสารเลขที่ R05-10121-10679-66

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 4/36

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.1.2 งานโครงสร้างโครงสร้างหลังคา								
1	ท่อเหล็ก Dia 165.2 x 6 mm.	ท่อน	140.00	3,809.00	533,260.00	0.00	0.00	533,260.00
2	ท่อเหล็ก Dia 114.4 x 4.5 mm.	ท่อน	206.00	1,969.00	405,614.00	0.00	0.00	405,614.00
3	C 125 x 50 x 20 x 3.2 mm.	ท่อน	125.00	1,050.00	131,250.00	0.00	0.00	131,250.00
4	SAG ROD Dia 15 mm.	ม.	297.00	33.00	9,801.00	0.00	0.00	9,801.00
5	Steel Plate 400 x 300 x 15 mm.	แผ่น	40.00	375.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
6	Steel Plate 400 x 400 x 15 mm.	แผ่น	38.00	500.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
7	Steel Plate 200 x 300 x 15 mm.	แผ่น	634.00	190.00	120,460.00	0.00	0.00	120,460.00
8	Steel Plate 300 x 140 x 15 mm.	แผ่น	2.00	130.00	260.00	0.00	0.00	260.00
9	BOLTS & Nut Dia 25 mm. ยาว 0.30 m.	ชุด	114.00	40.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
10	ANCHOR BOLTS Dia 20 mm.	ชุด	20.00	20.00	400.00	0.00	0.00	400.00
11	ค่าแรงงานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	กก.	66,938.00	0.00	0.00	8.50	568,973.00	568,973.00
12	สีกันสนิม 2 เทียว หีบหน้าด้วยสีทนไฟ	ตร.ม.	1,387.00	58.00	80,446.00	35.00	48,545.00	128,991.00
รวม					1,320,051.00		617,518.00	1,937,569.00
1.2 งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1 งานหลังคา								
1	หลังคา METAL SHEET ชนิดโค้ง	ตร.ม.	1,352.00	315.00	425,880.00	70.00	94,640.00	520,520.00
2	FLASHING MATAL SHEET	ม.	120.00	250.00	30,000.00	50.00	6,000.00	36,000.00
3	ครอบปีกนก คสล.	ม.	175.00	200.00	35,000.00	110.00	19,250.00	54,250.00
4	วางระบายน้ำสแตนเลสหนา 5 มม. พร้อมโครงเหล็ก	ม.	8.00	17,000.00	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
รวม					626,880.00		119,890.00	746,770.00
1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
1	ยิบซัมบอร์ด 9 มม. กันชื้นโครงเคร่า	ตร.ม.	700.00	245.00	171,500.00	52.00	36,400.00	207,900.00
								อลูมิเนียม T-Bar 0.60x0.60 ม.
2	ยิบซัมบอร์ด 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบ	ตร.ม.	12,150.00	225.00	2,733,750.00	65.00	789,750.00	3,523,500.00
								สังกะสี 0.60x1.20 ม. ฉาบรอยต่อเรียบ
3	แผ่นคอมแพค-ลามิเนต 4 มม. โครงเคร่าเหล็ก	ตร.ม.	3,000.00	1,200.00	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
								ชุบสังกะสี @0.60x1.20 ม.
4	ยิบซัมบอร์ด Acoustic หนาประมาณ 15 มม. และหลุมฝ้า	ตร.ม.	1,400.00	500.00	700,000.00	75.00	105,000.00	805,000.00
								ยกระดับ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @0.60x0.60 ม.
5	ห้องพื้น คสล. แต่งเรียบ	ตร.ม.	1,000.00	20.00	20,000.00	20.00	20,000.00	40,000.00
รวม					7,225,250.00		951,150.00	8,176,400.00




.....

.....

.....

.....

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง								
1	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60x7.5 ซม	ตร.ม.	6,970.00	193.00	1,345,210.00	60.00	418,200.00	1,763,410.00
2	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60x15 ซม	ตร.ม.	815.00	396.00	322,740.00	60.00	48,900.00	371,640.00
3	ก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	1,530.00	294.00	449,820.00	78.00	119,340.00	569,160.00
4	ฉาบปูนผนังเรียบ	ตร.ม.	8,579.00	50.00	428,950.00	70.00	600,530.00	1,029,480.00
5	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	7,528.00	65.00	489,320.00	80.00	602,240.00	1,091,560.00
6	ภายในกรุคอมแพค-ลามิเนต 4 มม.พร้อมโครง	ตร.ม.	4,342.00	1,200.00	5,210,400.00	0.00	0.00	5,210,400.00
7	ภายนอกกรุคอมแพค-ลามิเนต 6 มม.พร้อมโครง	ตร.ม.	5,590.00	1,500.00	8,385,000.00	0.00	0.00	8,385,000.00
8	บุกระเบื้องเซรามิก 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	ตร.ม.	2,100.00	240.00	504,000.00	166.00	348,600.00	852,600.00
9	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	ห้อง	103.00	13,500.00	1,390,500.00	600.00	61,800.00	1,452,300.00
10	ผนังยับขั้มบอร์ดชนิดดูดซับเสียงด้วยผ้าใยแก้ว หนา 100 มม. ขนาด 0.60 x 1.20ม.	ตร.ม.	500.00	650.00	325,000.00	100.00	50,000.00	375,000.00
11	ผนังเสากลมผิวสแตนเลส หนา 1.2 มม.	ตร.ม.	306.00	3,000.00	918,000.00	0.00	0.00	918,000.00
12	ผิวบุแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท หนา 4 มม.	ตร.ม.	3,481.00	2,500.00	8,702,500.00	0.00	0.00	8,702,500.00
13	ผิวกรุหินแกรนิตสีดำ	ตร.ม.	25.00	1,100.00	27,500.00	240.00	6,000.00	33,500.00
14	เสาเอ็น-ทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	7,650.00	50.00	382,500.00	35.00	267,750.00	650,250.00
รวม					28,881,440.00		2,523,360.00	31,404,800.00
1.2.4 งานพื้น-ผิวพื้น								
1	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	3,410.00	70.00	238,700.00	61.00	208,010.00	446,710.00
2	ขัดมันทำระบบผิวกันซึมชนิดทาแบบ THERMO REFLEXIVE สารอคริลิก โพรีเมอร์ 40 กก./ ตร.ซม. สะท้อนรังสี 94 % เสริมแผ่น Spuntex 7 ชั้น	ตร.ม.	1,000.00	450.00	450,000.00	50.00	50,000.00	500,000.00
3	หินขัดทับที่ Terrazzo	ตร.ม.	3,930.00	300.00	1,179,000.00	130.00	510,900.00	1,689,900.00
4	กระเบื้องเคลือบสีขนาดไม่น้อยกว่า 24"x24"	ตร.ม.	670.00	260.00	174,200.00	120.00	80,400.00	254,600.00
5	กระเบื้องยางชนิดมันหนา 2.0 mm.	ตร.ม.	7,570.00	850.00	6,434,500.00	100.00	757,000.00	7,191,500.00
6	กระเบื้องยางชนิดมันกันเสียงสะท้อน หนา 3.65 มม.	ตร.ม.	1,000.00	1,100.00	1,100,000.00	100.00	100,000.00	1,200,000.00
7	ระบบผิวกันความร้อนหลังคา Metal sheet ด้วยเซรามิกติดตั้งหนาทั้งระบบ 300 ไมครอน	ตร.ม.	1,000.00	250.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8	บัวเชิงผนังกระเบื้องยางสูงประมาณ 4 นิ้ว	ม.	4,500.00	30.00	135,000.00	20.00	90,000.00	225,000.00
รวม					9,961,400.00		1,796,310.00	11,757,710.00


ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

MAY
กรรมการ

โครงการก่อสร้าง

อาคารผู้ป่วยนอก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 6/36

สถานที่ก่อสร้าง

รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

แบบเลขที่

10121 + ก.17/ม.ค./43

เอกสารเลขที่

R05-10121-10679-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง - ช่องแสง								
1	ประตู่							
	- ป. 1	ชุด	57.00	4,725.00	269,325.00	670.00	38,190.00	307,515.00
	- ป. 1.1	ชุด	15.00	3,900.00	58,500.00	225.00	3,375.00	61,875.00
	- ป. 2	ชุด	28.00	12,780.00	357,840.00	1,045.00	29,260.00	387,100.00
	- ป. 3	ชุด	91.00	19,000.00	1,729,000.00	1,800.00	163,800.00	1,892,800.00
	- ป. 4	ชุด	3.00	20,000.00	60,000.00	1,650.00	4,950.00	64,950.00
	- ป. 5	ชุด	8.00	14,355.00	114,840.00	1,000.00	8,000.00	122,840.00
	- ป. 6	ชุด	10.00	16,000.00	160,000.00	1,000.00	10,000.00	170,000.00
	- ป. 7	ชุด	12.00	22,000.00	264,000.00	1,600.00	19,200.00	283,200.00
	- ป. 8	ชุด	2.00	11,000.00	22,000.00	1,600.00	3,200.00	25,200.00
	- ป. 9	ชุด	3.00	10,800.00	32,400.00	1,000.00	3,000.00	35,400.00
	- ป. 10	ชุด	12.00	45,000.00	540,000.00	1,500.00	18,000.00	558,000.00
	- ป. 11	ชุด	42.00	3,900.00	163,800.00	225.00	9,450.00	173,250.00
	- ป. 12	ชุด	9.00	10,800.00	97,200.00	1,600.00	14,400.00	111,600.00
	- ป. 13	ชุด	14.00	6,900.00	96,600.00	670.00	9,380.00	105,980.00
	- ป. 14	ชุด	16.00	13,500.00	216,000.00	1,500.00	24,000.00	240,000.00
	- ป. 15	ชุด	12.00	10,400.00	124,800.00	600.00	7,200.00	132,000.00
	- ป. 16	ชุด	20.00	27,000.00	540,000.00	1,500.00	30,000.00	570,000.00
	- ป. 17	ชุด	3.00	5,850.00	17,550.00	350.00	1,050.00	18,600.00
	- ป. 18	ชุด	3.00	27,900.00	83,700.00	0.00	0.00	83,700.00
	- ป. 19 (ไม่รวมกรอบขี้นประตู่)	ชุด	1.00	149,670.00	149,670.00	6,000.00	6,000.00	155,670.00
2	หน้าต่าง							
	- น. 1	ชุด	82.00	27,250.00	2,234,500.00	2,760.00	226,320.00	2,460,820.00
	- น. 2	ชุด	10.00	21,750.00	217,500.00	2,250.00	22,500.00	240,000.00
	- น. 3	ชุด	21.00	15,100.00	317,100.00	1,564.00	32,844.00	349,944.00
	- น. 4	ชุด	10.00	26,700.00	267,000.00	2,760.00	27,600.00	294,600.00
	- น. 5	ชุด	6.00	16,000.00	96,000.00	2,000.00	12,000.00	108,000.00
	- น. 6	ชุด	25.00	6,000.00	150,000.00	650.00	16,250.00	166,250.00
	- น. 7	ชุด	3.00	8,600.00	25,800.00	920.00	2,760.00	28,560.00
	- น. 8	ชุด	4.00	3,100.00	12,400.00	400.00	1,600.00	14,000.00
	- น. 9	ชุด	1.00	12,650.00	12,650.00	1,400.00	1,400.00	14,050.00
	- น. 10	ชุด	3.00	12,650.00	37,950.00	1,400.00	4,200.00	42,150.00
	- น. 11	ชุด	1.00	10,350.00	10,350.00	1,200.00	1,200.00	11,550.00
	- น. 12	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00
	- น. 13	ชุด	1.00	7,200.00	7,200.00	800.00	800.00	8,000.00
	- น. 14	ชุด	1.00	10,550.00	10,550.00	1,200.00	1,200.00	11,750.00
	- น. 15	ชุด	1.00	5,400.00	5,400.00	650.00	650.00	6,050.00

.....
 วิจารณ์กรรมาการ
 วิจารณ์กรรมาการ
 วิจารณ์กรรมาการ
 วิจารณ์กรรมาการ

โครงการก่อสร้าง

อาคารผู้ป่วยนอก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/36

สถานที่ก่อสร้าง

รพ.นครปฐม จ.นครปฐม


แบบเลขที่

10121 + ก.17/น.ค./43


เอกสารเลขที่

R05-10121-10679-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
- น. 16		ชุด.	1.00	7,200.00	7,200.00			
- น. 17		ชุด	2.00	2,700.00	5,400.00	850.00	850.00	8,050.00
- น. 18		ชุด	10.00	7,200.00	72,000.00	1,200.00	12,000.00	84,000.00
- น. 19		ชุด	6.00	4,650.00	27,900.00	550.00	3,300.00	31,200.00
- น. 20		ชุด	91.00	5,400.00	491,400.00	600.00	54,600.00	546,000.00
- น. 21		ชุด	41.00	4,000.00	164,000.00	450.00	18,450.00	182,450.00
- น. 22		ชุด	42.00	9,450.00	396,900.00	1,050.00	44,100.00	441,000.00
- น. 23		ชุด	49.00	4,700.00	230,300.00	550.00	26,950.00	257,250.00
- น. 24		ชุด	10.00	8,100.00	81,000.00	900.00	9,000.00	90,000.00
- น. 25		ชุด	21.00	2,000.00	42,000.00	250.00	5,250.00	47,250.00
- น. 26		ชุด	4.00	1,150.00	4,600.00	200.00	800.00	5,400.00
- น. 27		ชุด	24.00	6,050.00	145,200.00	450.00	10,800.00	156,000.00
- น. 28		ชุด	1.00	20,250.00	20,250.00	2,200.00	2,200.00	22,450.00
- น. 29		ชุด	39.00	2,700.00	105,300.00	400.00	15,600.00	120,900.00
- น. 30		ชุด	21.00	3,150.00	66,150.00	280.00	5,880.00	72,030.00
- น. 31		ชุด	8.00	7,400.00	59,200.00	550.00	4,400.00	63,600.00
- น. 32		ชุด	18.00	6,750.00	121,500.00	750.00	13,500.00	135,000.00
- น. 33		ชุด	10.00	10,100.00	101,000.00	1,200.00	12,000.00	113,000.00
- น. 34		ชุด	2.00	8,750.00	17,500.00	1,000.00	2,000.00	19,500.00
- กระจกตัดแสงสีฟ้า ทหนา 6 มม.	ตร.ฟ.	26,082.00	40.00	1,043,280.00	9.00	234,738.00	1,278,018.00	
- กระจกใส ทหนา 6 มม.	ตร.ฟ.	36,428.00	30.00	1,092,840.00	9.00	327,852.00	1,420,692.00	
- กระจกใสเทมเปอร์ ทหนา 10 มม.	ตร.ฟ.	374.00	225.00	84,150.00	12.00	4,488.00	88,638.00	
				12,884,195.00		1,563,637.00	14,447,832.00	
1.2.6 งานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบแบบหม้อน้ำ	ชุด	17.00	2,830.00	48,110.00	298.00	5,066.00	53,176.00
2	โถส้วมนั่งราบแบบปลั๊วส้ว	ชุด	97.00	4,220.00	409,340.00	298.00	28,906.00	438,246.00
3	อ่างล้างหน้าฝักเคาน์เตอร์	ชุด	13.00	1,390.00	18,070.00	298.00	3,874.00	21,944.00
4	อ่างล้างเอนกประสงค์	ชุด	51.00	3,050.00	155,550.00	298.00	15,198.00	170,748.00
5	โถบัสสาวะชายแขวนผนังพร้อมปลั๊วส้ว	ชุด	46.00	8,000.00	368,000.00	298.00	13,708.00	381,708.00
	อัตโนมัติ(ใช้เซนเซอร์รับสัญญาณ)							
6	ก๊อบน้ำชนิดอัตโนมัติ(ใช้เซนเซอร์รับสัญญาณ)	ชุด	155.00	7,020.00	1,088,100.00	0.00	0.00	1,088,100.00
7	ขอแขวนผ้า	ชุด	145.00	130.00	18,850.00	35.00	5,075.00	23,925.00
8	ที่วางสบู่	ชุด	70.00	180.00	12,600.00	103.00	7,210.00	19,810.00
9	ที่วางของ	ชุด	60.00	350.00	21,000.00	103.00	6,180.00	27,180.00
10	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	114.00	180.00	20,520.00	103.00	11,742.00	32,262.00
11	อ่างล้างหน้าฝักครึ่งเคาน์เตอร์	ชุด	91.00	1,650.00	150,150.00	298.00	27,118.00	177,268.00



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
12	กระจกเงากรอบอลูมิเนียมติดตายกว้าง 0.80 ม.	ตร.ม.	105.00	1,500.00	157,500.00	150.00	15,750.00	173,250.00
13	กระจกเงาหนา 6 มม.				0.00		0.00	0.00
14	ราวสแตนเลสสำหรับคนไข้จับข้างอ่าง	ชุด	9.00	10,200.00	91,800.00	140.00	1,260.00	93,060.00
15	ราวสแตนเลสสำหรับคนไข้จับติดผนัง	ชุด	9.00	2,890.00	26,010.00	70.00	630.00	26,640.00
16	ฝักบัวชำระสายอ่อน	ชุด	114.00	360.00	41,040.00	70.00	7,980.00	49,020.00
17	เคาน์เตอร์ คสล. บุหินแกรนิต	ม.	112.00	3,000.00	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
18	อ่างซิงค์ 1 หลุมพร้อมที่ทักงาน	ชุด	15.00	2,400.00	36,000.00	298.00	4,470.00	40,470.00
19	เครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นอัตโนมัติ	ชุด	160.00	2,000.00	320,000.00	100.00	16,000.00	336,000.00
	รวม				3,318,640.00		170,167.00	3,488,807.00
1.2.7 งานทาสี								
1	ทาสีอะคริลิกผนังภายในและภายนอก	ตร.ม.	16,107.00	40.00	644,280.00	25.00	402,675.00	1,046,955.00
2	ทาสีฝ้าเพดาน	ตร.ม.	13,850.00	27.00	373,950.00	25.00	346,250.00	720,200.00
3	ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	ตร.ม.	1,655.00	42.00	69,510.00	30.00	49,650.00	119,160.00
	รวม				1,087,740.00		798,575.00	1,886,315.00
1.2.8 งานเปิดเดลิค								
1	ราวบันไดเดี่ยวสแตนเลส 2 นิ้ว	ม.	300.00	650.00	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
2	ราวกันตกสแตนเลสนอน 2 นิ้ว แนวตั้ง 2 นิ้ว	ม.	120.00	1,750.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
3	จุกบันไดอลูมิเนียมสีเงิน PVC	ม.	926.00	115.00	106,490.00	30.00	27,780.00	134,270.00
4	แผ่นป้ายแสดงข้อมูลการก่อสร้างอาคาร (สแตนเลส)	ชุด	1.00	2,874.00	2,874.00	0.00	0.00	2,874.00
5	บันไดขึ้นถึงยาว 6.00 ม.	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
6	ป้ายอาคารยาวประมาณ 7.00 ม.	ชุด	1.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7	ขอบกันการกระแทกแผ่นไวนิลปิดโครงอลูมิเนียม	ม.	580.00	900.00	522,000.00	0.00	0.00	522,000.00
8	แผงกันแดดอลูมิเนียมกว้าง 60 ซม.	ม.	1,120.00	850.00	952,000.00	0.00	0.00	952,000.00
9	ค้ำประตูดูโครงอลูมิเนียมกรุคอมแพค-ลามิเนต หนา 4 มม.	ชุด	11.00	15,000.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
10	เวทีโครงเหล็กปูไม้อัด 20 มม. ห้องประชุม ชั้น 7	ชุด	1.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11	เวทีโครงเหล็กปูไม้อัด 20 มม. ห้องประชุม ชั้น 8	ชุด	1.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
12	ครีบอลูมิเนียมอบสีระบายอากาศ	ตร.ม.	38.00	1,400.00	53,200.00	250.00	9,500.00	62,700.00
13	หน้าต่างและช่องแสงบานเลื่อนลูกทึบกระจกบน							
	เคาน์เตอร์ครุภัณฑ์	ม.	46.00	2,750.00	126,500.00	350.00	16,100.00	142,600.00
14	บุหินแกรนิตและกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12"x12"							
	จำนวน 2 แผ่น บนเคาน์เตอร์และตู้	ม.	231.00	380.00	87,780.00	250.00	57,750.00	145,530.00
15	ราวผ่านอลูมิเนียมรอบเตียงคนไข้	ม.	33.00	350.00	11,550.00	50.00	1,650.00	13,200.00
16	ช่องเปิด SERVICE แผ่นขึ้นขีบบอร์ดสำเร็จรูป	ชุด	40.00	485.00	19,400.00	50.00	2,000.00	21,400.00
17	กล่อมงานโครงไม้ 1 1/2" x 3" กรุไม้อัดขนาด 10 มม.ทำสี	ม.	85.00	325.00	27,625.00	125.00	10,625.00	38,250.00
18	ราวกันชนสแตนเลส Dia 2" ที่โคนเสาถูรอบด้าน	ม.	185.00	650.00	120,250.00	0.00	0.00	120,250.00

.....ประธานกรรมการ
.....ที่ปรึกษา
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
19	กรอบขั้วประตูทางเข้า ชั้นที่ 1 โครงเหล็กบุสแตนเลส	ชุด	1.00	106,600.00	106,600.00	0.00	0.00	106,600.00
20	เคาน์เตอร์ คสล.+อ่าง ขนาด 0.60x2.30x0.80 ม. (B 5.1)	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
21	เคาน์เตอร์ คสล.+อ่าง ขนาด 0.60x5.45x0.80 ม. (B 5.2)	ชุด	1.00	33,650.00	33,650.00	0.00	0.00	33,650.00
22	งานป้องกันปลวก	ตร.ม.	3,113.00	50.00	155,650.00	0.00	0.00	155,650.00
รวม					3,093,569.00		125,405.00	3,218,974.00
1.3 งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
1	ระบบน้ำประปา							
1	เดินท่อน้ำประปาใช้ท่อเหล็กกล้าดำในเคลือบด้วย พีอี (PE-LINED Steel Pipe) Type C							
	DIA 4"	ม.	39.00	1,087.70	42,420.30	250.00	9,750.00	52,170.30
	DIA 3"	ม.	260.00	835.50	217,230.00	175.00	45,500.00	262,730.00
	DIA 2 1/2"	ม.	69.00	658.00	45,402.00	135.00	9,315.00	54,717.00
	DIA 2"	ม.	296.00	484.70	143,471.20	110.00	32,560.00	176,031.20
	DIA 1 1/2"	ม.	317.00	381.00	120,777.00	80.00	25,360.00	146,137.00
	DIA 1"	ม.	460.00	240.00	110,400.00	50.00	23,000.00	133,400.00
	DIA 3/4"	ม.	953.00	163.00	155,339.00	30.00	28,590.00	183,929.00
	DIA 1/2"	ม.	410.00	143.00	58,630.00	30.00	12,300.00	70,930.00
	ข้อต่อ-อุปกรณ์ประกอบท่อและค่าแรงเดินท่อ	เหมา	1.00	714,935.60	714,935.60	214,480.68	214,480.68	929,416.28
1	Header Pipe : BSP. (SEAM) SCH 40							
	DIA 8"x5m.	ชุด	1.00	8,500.00	8,500.00	2,675.00	2,675.00	11,175.00
	DIA 6"x3m.	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	1,269.00	1,269.00	4,769.00
1	Valve & Accessoric							
	Modulating Float Valve Dia.3"	ชุด	1.00	27,540.00	27,540.00	300.00	300.00	27,840.00
	Batterfly Valve Dia. 4"	ชุด	3.00	2,320.00	6,960.00	400.00	1,200.00	8,160.00
	Batterfly Valve Dia.3"	ชุด	9.00	2,155.00	19,395.00	300.00	2,700.00	22,095.00
	Batterfly Valve Dia.2 1/2"	ชุด	8.00	1,665.00	13,320.00	250.00	2,000.00	15,320.00
	Batterfly Valve Dia. 2"	ชุด	5.00	1,570.00	7,850.00	200.00	1,000.00	8,850.00
	Ball Valve Dia. 2"	ชุด	4.00	950.00	3,800.00	200.00	800.00	4,600.00
	Ball Valve Dia.1 1/2"	ชุด	33.00	600.00	19,800.00	150.00	4,950.00	24,750.00
	Ball Valve Dia. 1"	ชุด	17.00	280.00	4,760.00	100.00	1,700.00	6,460.00
	Ball Valve Dia. 3/4"	ชุด	26.00	180.00	4,680.00	75.00	1,950.00	6,630.00
	Stop Valve Dia. 1/2"	ชุด	221.00	260.00	57,460.00	25.00	5,525.00	62,985.00
	Faucet Dia 1/2"	ชุด	39.00	280.00	10,920.00	25.00	975.00	11,895.00
	Hose Bibb Dia. 1/2"	ชุด	1.00	200.00	200.00	25.00	25.00	225.00
	Foot Valve Dia. 3"	ชุด	3.00	3,540.00	10,620.00	300.00	900.00	11,520.00

.....
 วิศวกร

 วิศวกร

 วิศวกร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	Silent check Valve Dia. 2 1/2"	ชุด	3.00	3,390.00	10,170.00	250.00	750.00	10,920.00
	Silent check Valve Dia. 2"	ชุด	1.00	2,750.00	2,750.00	200.00	200.00	2,950.00
	Strainer "Y" Dia. 3"	ชุด	4.00	3,065.00	12,260.00	300.00	1,200.00	13,460.00
	FLEXIBLE CONNECTOR Dia. 3"	ชุด	3.00	2,610.00	7,830.00	300.00	900.00	8,730.00
	FLEXIBLE CONNECTOR Dia. 2 1/2"	ชุด	3.00	2,450.00	7,350.00	250.00	750.00	8,100.00
2	ระบบท่อน้ำเสีย,ท่อระบายอากาศและบำบัดน้ำเสีย							
2	เดินท่อส้วมเหล็กหล่อชนิดหนา(Extra Heavy Grade Cast Iron Pipe)							
	DIA 8"	ม.	47.00	1,363.00	64,061.00	650.00	30,550.00	94,611.00
	DIA 6"	ม.	172.00	1,000.00	172,000.00	500.00	86,000.00	258,000.00
	DIA 4"	ม.	389.00	633.00	246,237.00	350.00	136,150.00	382,387.00
	DIA 3"	ม.	22.00	483.00	10,626.00	275.00	6,050.00	16,676.00
	DIA 2 1/2"	ม.	4.00	362.00	1,448.00	220.00	880.00	2,328.00
	DIA 2"	ม.	75.00	275.00	20,625.00	165.00	12,375.00	33,000.00
	ข้อต่อ-อุปกรณ์ประกอบท่อและค่าแรงเดินท่อ	เหมา	1.00	411,997.60	411,997.60	123,599.28	123,599.28	535,596.88
2	เดินท่อน้ำทิ้งเหล็กหล่อชนิดหนา(Extra Heavy Grade Cast Iron Pipe)							
	DIA 6"	ม.	44.00	1,000.00	44,000.00	500.00	22,000.00	66,000.00
	DIA 4"	ม.	119.00	633.00	75,327.00	350.00	41,650.00	116,977.00
	DIA 3"	ม.	229.00	483.00	110,607.00	275.00	62,975.00	173,582.00
	DIA 2 1/2"	ม.	278.00	362.00	100,636.00	220.00	61,160.00	161,796.00
	DIA 2"	ม.	553.00	275.00	152,075.00	165.00	91,245.00	243,320.00
	ข้อต่อ-อุปกรณ์ประกอบท่อและค่าแรงเดินท่อ	เหมา	1.00	386,116.00	386,116.00	115,834.80	115,834.80	501,950.80
2	เดินท่อน้ำทิ้งขึ้นตบกรรม(WD)เหล็กหล่อชนิดหนา(Extra Heavy Grade Cast Iron Pipe)							
	DIA 3"	ม.	41.00	483.00	19,803.00	275.00	11,275.00	31,078.00
	DIA 2 1/2"	ม.	85.00	362.00	30,770.00	220.00	18,700.00	49,470.00
	DIA 2"	ม.	62.00	275.00	17,050.00	165.00	10,230.00	27,280.00
	ข้อต่อ-อุปกรณ์ประกอบท่อและค่าแรงเดินท่อ	เหมา	1.00	40,573.80	40,573.80	12,172.14	12,172.14	52,745.94
2	เดินท่อระบายอากาศ GSP.ASTM-A120 SCH 40							
	DIA 3"	ม.	115.00	384.70	44,240.50	145.00	16,675.00	60,915.50
	DIA 2 1/2"	ม.	71.00	296.70	21,065.70	110.00	7,810.00	28,875.70
	DIA 2"	ม.	250.00	240.00	60,000.00	90.00	22,500.00	82,500.00
	DIA 1 1/2"	ม.	823.00	170.00	139,910.00	65.00	53,495.00	193,405.00
	DIA 1 1/4"	ม.	1,056.00	148.00	156,288.00	65.00	68,640.00	224,928.00
	ข้อต่อ-อุปกรณ์ประกอบท่อและค่าแรงเดินท่อ	เหมา	1.00	231,827.31	231,827.31	69,548.19	69,548.19	301,375.50
3	CLEAN OUT							
	DIA 6"	ชุด	2.00	360.00	720.00	150.00	300.00	1,020.00
	DIA 4"	ชุด	3.00	230.00	690.00	100.00	300.00	990.00
	DIA 3"	ชุด	3.00	200.00	600.00	75.00	225.00	825.00
	DIA 2 1/2"	ชุด	2.00	180.00	360.00	75.00	150.00	510.00
3	FLOOR CLEAN OUT							
	DIA 8"	ชุด	1.00	1,625.00	1,625.00	380.00	380.00	2,005.00

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	DIA 6"	ชุด	8.00	950.00	7,600.00	280.00	2,240.00	9,840.00
	DIA 4"	ชุด	46.00	550.00	25,300.00	200.00	9,200.00	34,500.00
	DIA 3"	ชุด	20.00	550.00	11,000.00	180.00	3,600.00	14,600.00
	DIA 2 1/2"	ชุด	30.00	550.00	16,500.00	165.00	4,950.00	21,450.00
	DIA 2"	ชุด	29.00	400.00	11,600.00	120.00	3,480.00	15,080.00
3	Floor Drain W/P-Trap Dia> 2"	ชุด	162.00	420.00	68,040.00	120.00	19,440.00	87,480.00
3	Vent Through Roof							
	DIA 3"	ชุด	2.00	575.00	1,150.00	75.00	150.00	1,300.00
	DIA 2 1/2"	ชุด	1.00	525.00	525.00	75.00	75.00	600.00
	DIA 2"	ชุด	2.00	500.00	1,000.00	50.00	100.00	1,100.00
3	Flexible Rubber							
	DIA 8"	ชุด	1.00	2,250.00	2,250.00	200.00	200.00	2,450.00
	DIA 6"	ชุด	7.00	950.00	6,650.00	150.00	1,050.00	7,700.00
	DIA 4"	ชุด	9.00	800.00	7,200.00	100.00	900.00	8,100.00
	DIA 3"	ชุด	13.00	650.00	8,450.00	75.00	975.00	9,425.00
	DIA 2 1/2"	ชุด	9.00	560.00	5,040.00	65.00	585.00	5,625.00
	DIA 2"	ชุด	3.00	500.00	1,500.00	50.00	150.00	1,650.00
2.10	ท่อระบายน้ำไฮโดรค HDPE -PN 6.3 Dia.8"	ม.	95.00	1,200.00	114,000.00	224.00	21,280.00	135,280.00
2.11	บ่อพักน้ำเสีย คสล. พร้อมฝาปิดเหล็กหล่อ	บ่อ	9.00	5,500.00	49,500.00	1,500.00	13,500.00	63,000.00
2.12	บ่อตกกัลลิน คสล.	บ่อ	9.00	3,800.00	34,200.00	1,000.00	9,000.00	43,200.00
3	งานท่อระบายน้ำฝน							
3	เดินท่อระบายน้ำฝน GSP. ASTM-A120 SCH40							
	DIA 4"	ม.	1,000.00	560.00	560,000.00	200.00	200,000.00	760,000.00
	DIA 3"	ม.	50.00	384.70	19,235.00	145.00	7,250.00	26,485.00
	DIA 2 1/2"	ม.	254.00	296.70	75,361.80	110.00	27,940.00	103,301.80
	DIA 2"	ม.	7.00	240.00	1,680.00	90.00	630.00	2,310.00
	ข้อต่อ-อุปกรณ์ประกอบท่อและค่าแรงเดินท่อ	เหมา	1.00	262,510.72	262,510.72	78,753.22	78,753.22	341,263.94
3	AREA DRAIN							
	DIA 3"	ชุด	1.00	550.00	550.00	180.00	180.00	730.00
	DIA 2"	ชุด	7.00	440.00	3,080.00	120.00	840.00	3,920.00
3	SCUPPER DRAIN							
	DIA 3"	ชุด	3.00	715.00	2,145.00	180.00	540.00	2,685.00
3	ROOF DRAIN							
	DIA 4"	ชุด	23.00	500.00	11,500.00	200.00	4,600.00	16,100.00
	DIA 3"	ชุด	12.00	490.00	5,880.00	180.00	2,160.00	8,040.00
	DIA 2 1/2"	ชุด	281.00	490.00	137,690.00	165.00	46,365.00	184,055.00
4	Flexible Rubber Dia. 4"	ชุด	26.00	800.00	20,800.00	100.00	2,600.00	23,400.00
4	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	ม.	60.00	1,750.00	105,000.00	750.00	45,000.00	150,000.00
4	ฝาทะแกรงเหล็กปิดวางระบายน้ำชั้นใต้ดิน	ม.	13.00	1,200.00	15,600.00	360.00	4,680.00	20,280.00

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

โครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

อาคารผู้เยี่ยมชม
รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 12/36

แบบเลขที่ 10121 + ก.17/ม.ค./43

เอกสารเลขที่ R05-10121-10679-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	เดินท่อระบายน้ำฝารอบอาคาร ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3							
	Dia 500 mm.	ม.	82.00	520.00	42,640.00	180.00	14,760.00	57,400.00
	Dia 400 mm.	ม.	10.00	430.00	4,300.00	150.00	1,500.00	5,800.00
4	บ่อกักท่อระบายน้ำฝารอบ ค.ส.ล.	บ่อ	13.00	3,500.00	45,500.00	950.00	12,350.00	57,850.00
3	งานบ่อสูบน้ำ (Sump Pump)							
	เดินท่อสูบน้ำฝารอบ PVC. Class 13.5 Dia.3"	ม.	36.00	185.00	6,660.00	30.00	1,080.00	7,740.00
	เดินท่อสูบน้ำฝารอบ PVC. Class 13.5 Dia 2"	ม.	10.00	80.00	800.00	20.00	200.00	1,000.00
	Butterfly Valve Dia. 3"	ชุด	2.00	2,155.00	4,310.00	300.00	600.00	4,910.00
	Check Valve Dia 2"	ชุด	4.00	2,750.00	11,000.00	200.00	800.00	11,800.00
	Flexible Connection Dia. 2"	ชุด	4.00	2,050.00	8,200.00	200.00	800.00	9,000.00
	ฝาเหล็กหล่อ Heavy Duty Dia. 600 mm. (บ่อสูบน้ำ)	ชุด	2.00	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
4	งานระบบดับเพลิง							
4	เดินท่อน้ำดับเพลิงใช้ท่อเหล็กกล้าดำในเคลือบด้วย พียู (PE-LINED Steel Pipe) Type C							
	DIA 6"	ม.	369.00	1,198.00	442,062.00	385.00	142,065.00	584,127.00
	DIA 4"	ม.	147.00	735.00	108,045.00	238.00	34,986.00	143,031.00
	DIA 3"	ม.	212.00	565.00	119,780.00	163.00	34,556.00	154,336.00
	DIA 2 1/2"	ม.	435.00	445.00	193,575.00	125.00	54,375.00	247,950.00
	DIA 2"	ม.	257.00	320.00	82,240.00	98.00	25,186.00	107,426.00
	DIA 1 1/2"	ม.	719.00	252.00	181,188.00	70.00	50,330.00	231,518.00
	DIA 1 1/4"	ม.	846.00	205.00	173,430.00	60.00	50,760.00	224,190.00
	DIA 1"	ม.	2,602.00	158.00	411,116.00	47.00	122,294.00	533,410.00
	ข้อต่อ-อุปกรณ์ประกอบท่อและค่าแรงเดินท่อ	เหมา	1.00	941,289.80	941,289.80	0.00	0.00	941,289.80
4	เดินท่อ Drain น้ำดับเพลิงใช้ท่อเหล็กกล้าดำในเคลือบด้วย พียู (PE-LINED Steel Pipe) Type C							
	- Dia 3"	ม.	125.00	565.00	70,625.00	163.00	20,375.00	91,000.00
	- Dia. 1"	ม.	92.00	158.00	14,536.00	47.00	4,324.00	18,860.00
	- ข้อต่อ - อุปกรณ์ประกอบท่อและค่าแรงเดินท่อ	เหมา	1.00	46,838.55	46,838.55	0.00	0.00	46,838.55
4	Foot Valve Dia 6"	SET	1.00	12,000.00	12,000.00	600.00	600.00	12,600.00
	Foot Valve Dia 2"	SET	1.00	2,700.00	2,700.00	200.00	200.00	2,900.00
4	Swing Check Valve (UL.List) Dia6"	SET	2.00	32,580.00	65,160.00	600.00	1,200.00	66,360.00
4.5	Silent Check Valve (UL.List) Dia 6"	SET	3.00	16,260.00	48,780.00	600.00	1,800.00	50,580.00
	Silent Check Valve (UL.List) Dia 2"	SET	1.00	5,310.00	5,310.00	200.00	200.00	5,510.00
4.6	OS&Y Gate(main Stop) Valve W/SS.(UL.List) Dia 6"	ชุด	1.00	19,660.00	19,660.00	600.00	600.00	20,260.00
4.7	OS&Y Gate Valve Dia 2"	ชุด	1.00	6,480.00	6,480.00	200.00	200.00	6,680.00
4.8	Butterfly Valve (UL.List) 6"	ชุด	5.00	16,800.00	84,000.00	600.00	3,000.00	87,000.00
	Butterfly Valve (UL.List) 4"	ชุด	2.00	11,640.00	23,280.00	400.00	800.00	24,080.00
4.9	Pressure Rilief Valve Dia. 4"	ชุด	1.00	35,700.00	35,700.00	400.00	400.00	36,100.00
	Pressure Rilief Valve Dia. 1"	ชุด	1.00	18,300.00	18,300.00	100.00	100.00	18,400.00
4.10	Alarm Check Valve W/Accessorie (UK.List) Dia 6"	ชุด	1.00	44,600.00	44,600.00	600.00	600.00	45,200.00
4.11	Automatic Air Vent Dia 1"	ชุด	2.00	2,500.00	5,000.00	100.00	200.00	5,200.00

.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4.12	Ball Valve (UL.List) Dia. 1"	ชุด	2.00	720.00	1,440.00	100.00	200.00	1,640.00
4.13	Flexible Connection Dia. 6"	ชุด	2.00	6,100.00	12,200.00	600.00	1,200.00	13,400.00
	Flexible Connection Dia. 2"	ชุด	2.00	2,050.00	4,100.00	200.00	400.00	4,500.00
4.14	Flexble Connection (Drain) Dia. 3"	ชุด	2.00	2,610.00	5,220.00	300.00	600.00	5,820.00
4.15	Flow Meter Dia 6"	ชุด	1.00	45,000.00	45,000.00	600.00	600.00	45,600.00
4.16	Pressure Switch	ชุด	2.00	3,000.00	6,000.00	200.00	400.00	6,400.00
4.17	Floor Control Valve (BUV+SS+FS) UL.List							
	- Dia . 4"	ชุด	14.00	14,275.00	199,850.00	400.00	5,600.00	205,450.00
	- Dia. 3"	ชุด	5.00	14,035.00	70,175.00	300.00	1,500.00	71,675.00
4.18	Drain Vavle & Sign Flass Dia. 1"	ชุด	19.00	2,250.00	42,750.00	100.00	1,900.00	44,650.00
4.19	Test Valve & Pressure Gauge	ชุด	19.00	1,800.00	34,200.00	150.00	2,850.00	37,050.00
4.20	Spinker Head	ชุด	1,016.00	150.00	152,400.00	50.00	50,800.00	203,200.00
4.21	Roof Manifold Dia 6" x 21/2" x 21/2" x 21/2"	ชุด	1.00	20,000.00	20,000.00	500.00	500.00	20,500.00
4.22	Fire Departmnt Conection Dia 6" x 21/2" x 21/2" x 21/2"	ชุด	2.00	17,700.00	35,400.00	500.00	1,000.00	36,400.00
5	งานก่อสร้างระบบภายนอก							
5.1	ระบบบำบัดน้ำเสีย							
	- ก่อสร้างบ่อพักใหม่ (MH-A)	ชุด	4.00	5,500.00	22,000.00	1,500.00	6,000.00	28,000.00
	- เดินท่อระบายน้ำเสีย HDPE-PN 6.3 Dia.8"	เมตร	55.00	1,200.00	66,000.00	224.00	12,320.00	78,320.00
	- เดินท่อระบายน้ำเสีย HDPE-PN 6.3 Dia.6.	เมตร	14.00	625.00	8,750.00	144.00	2,016.00	10,766.00
	- ประสานท่อระบายน้ำเสียใหม่กับแนวท่อน้ำเสียเดิม	จุด	2.00	3,500.00	7,000.00	1,000.00	2,000.00	9,000.00
5.2	ระบบประปา							
	- เดินท่อประปาใหม่ HDPE-PN 10 Dia. 4"	เมตร	62.00	485.00	30,070.00	68.00	4,216.00	34,286.00
	- ประสานท่อน้ำประปาใหม่กับแนวท่อน้ำประปาเดิม	จุด	1.00	1,200.00	1,200.00	300.00	300.00	1,500.00
6	งานเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ							
	ระบบน้ำประปา							
6.1	เครื่องสูบน้ำประปา : End Suction Centrifugal Pump, Single Stage.							
	CAP.=1200 LPM., TDH. = 60 MAT 2900 RPM., 30 HP.	เครื่อง	3.00	95,000.00	285,000.00	7,500.00	22,500.00	307,500.00
	Spring Mount & Base Block	ชุด	3.00	6,500.00	19,500.00	750.00	2,250.00	21,750.00
	Controller	ชุด	1.00	55,000.00	55,000.00	3,000.00	3,000.00	58,000.00
	Electord Level-Switch	ชุด	4.00	2,000.00	8,000.00	200.00	800.00	8,800.00
	Pressure Gauge	ชุด	6.00	2,200.00	13,200.00	150.00	900.00	14,100.00
6.2	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (PBS):End suction close Coupled Pump /W 500L. Pressure Diaphragm Tank. & Controller.							
	CAP.=2 X 320 LPM., TDH. = 20 M. ST 2900 RPM., 3 HP.	ชุด	1.00	185,000.00	185,000.00	5,000.00	5,000.00	190,000.00
6.3	เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า (HWH) 3.3 Kw	ชุด	4.00	5,000.00	20,000.00	300.00	1,200.00	21,200.00
6.4	มาตรวัดน้ำ (Water Meter) Dia. 3"	ชุด	1.00	12,500.00	12,500.00	300.00	300.00	12,800.00
	ระบบระบายน้ำฝน							
6.5	เครื่องสูบน้ำแบบแช่ในน้ำ (Submersible Drainage Pump): SDP-1-4							
	- Cap.=1.25 M.3/MIN, TDH.=8m., 300 rpm., Motor 1 hp	เครื่อง	4.00	28,200.00	112,800.00	750.00	3,000.00	115,800.00
	- Controller	ชุด	2.00	15,000.00	30,000.00	1,000.00	2,000.00	32,000.00

ผู้จัดทำ

วิศวกร

ผู้ตรวจ

วิศวกร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- Mercury Float Switch	ลูก	6.00	2,000.00	12,000.00	200.00	1,200.00	13,200.00
	ระบบดับเพลิง							
6.6	Fire Pump : Horizonotal Split Case Single Stage W/Diesel Engine Drive							
	- CAP. = 1000 FPM., TDH. = 160 PSI	เครื่อง	1.00	1,550,000.00	1,550,000.00	15,000.00	15,000.00	1,565,000.00
6.7	Jockey Pump : Vertical Multi Stage Centrifugal Pump							
	- CAP. = 20 GPM., TDH. = 170 PSI., 5 HP., AT. 2900 RPM.	เครื่อง	1.00	105,000.00	105,000.00	7,500.00	7,500.00	112,500.00
6.8	ABC.Dry Chemical Fire Exthinguisher 15 Lbs.	เครื่อง	69.00	1,800.00	124,200.00	50.00	3,450.00	127,650.00
6.9	CO2 Fire Exthinguisher 10 Lbs.	เครื่อง	19.00	6,500.00	123,500.00	50.00	950.00	124,450.00
6.10	Automatic Fire Hose Reel Cabine (FHC)	ตู้	20.00	25,500.00	510,000.00	750.00	15,000.00	525,000.00
6.11	Fire Hose Rack Cabinet W/Dia.21/2"x30 m.	ตู้	1.00	13,500.00	13,500.00	750.00	750.00	14,250.00
	Fire Hose (FHC-A)							
7	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซไนโตรเจน (NN 100)							
7.1	งานอุปกรณ์ประกอบระบบดับเพลิง							
	- 83 L. Storage Cylinder : 20.3 CU. Rating	Cly	69.00	58,650.00	4,046,850.00	0.00	0.00	4,046,850.00
	- 82.5 L. Pilot Cylinder	Cly	3.00	34,000.00	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
	- Solenoid Valve	Pcs	3.00	17,000.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
	- Control Panel	Set	3.00	29,750.00	89,250.00	0.00	0.00	89,250.00
	- Monual Control Box	Set	3.00	12,750.00	38,250.00	0.00	0.00	38,250.00
	- Loop Pipe	Pcs	69.00	850.00	58,650.00	0.00	0.00	58,650.00
	- Safety Vent	Pcs	3.00	2,125.00	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
	- Nozzle	Lots	1.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
	- Pressure Switch	Pcs	3.00	6,800.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
	- Pressure Gauge For Storage Cylinder	Set	69.00	2,000.00	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
	- Pressure Gauge For Pilot Cylinder	Set	3.00	1,800.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
	- Bell	Pcs	3.00	750.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
	- Horn W/Storbe Light	Pcs	3.00	3,570.00	10,710.00	0.00	0.00	10,710.00
	- Smoke Detector	Pcs	28.00	1,500.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
	- Smoke Detector Base	Pcs	28.00	100.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	- Discharge Indicator	Pcs	3.00	5,950.00	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
7.2	งานเดินท่อก๊าซ/สายไฟ และติดตั้ง							
	- Nitrogen Pipe / Fitting /Hanger / Support	Lot	1.00	756,000.00	756,000.00	135,000.00	135,000.00	891,000.00
	- Cables/Conduit/Support	Lot	1.00	351,000.00	351,000.00	50,000.00	50,000.00	401,000.00
	รวมระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง				19,054,931.88		2,973,350.31	22,028,282.19

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

โครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

อาคารผู้โดยสารนอก
รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 17/36

แบบเลขที่ 10121 + ก.17/ม.ค./43

เอกสารเลขที่ R05-10121-10679-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	LP82	ชุด	1.00	8,316.00	8,316.00	500.00	500.00	8,816.00
	AC71	ชุด	1.00	9,671.00	9,671.00	500.00	500.00	10,171.00
	ELP81	ชุด	1.00	8,316.00	8,316.00	500.00	500.00	8,816.00
	AC72	ชุด	1.00	13,629.00	13,629.00	500.00	500.00	14,129.00
	MCCB LF- 1	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	200.00	200.00	4,700.00
	MCCB LF- 2	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	200.00	200.00	4,700.00
	MCCB LF- 3	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	200.00	200.00	4,700.00
	MCCB LF- 4	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	200.00	200.00	4,700.00
	MCCB LF- 5	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	200.00	200.00	4,700.00
	MCCB PF,JP	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	200.00	200.00	4,700.00
	MCCB BF	ชุด	1.00	4,500.00	4,500.00	200.00	200.00	4,700.00
24	3 Phase 4 wire 600 Volt A/C Sefty Switch Non-Fuse Heavy-duty (Indoor type) ขนาด 60 A	ชุด	6.00	5,650.00	33,900.00	100.00	600.00	34,500.00
	ขนาด 100 A	ชุด	13.00	10,100.00	131,300.00	200.00	2,600.00	133,900.00
25	สายไฟและเดินท่อ							
	- THW 300 Sq.mm	ม.	780.00	1,445.00	1,127,100.00	100.00	78,000.00	1,205,100.00
	- THW 240 Sq.mm	ม.	290.00	1,153.00	334,370.00	88.00	25,520.00	359,890.00
	- THW 150 Sq.mm	ม.	1,213.00	700.00	849,100.00	60.00	72,780.00	921,880.00
	- THW 120 Sq.mm	ม.	543.00	572.00	310,596.00	50.00	27,150.00	337,746.00
	- THW 95 Sq.mm	ม.	2,397.00	451.00	1,081,047.00	45.00	107,865.00	1,188,912.00
	- THW 70 Sq.mm	ม.	156.00	327.00	51,012.00	38.00	5,928.00	56,940.00
	- THW 50 Sq.mm	ม.	20.00	229.00	4,580.00	33.00	660.00	5,240.00
	- THW 35 Sq.mm	ม.	276.00	159.00	43,884.00	24.00	6,624.00	50,508.00
	- THW 25 Sq.mm	ม.	3,571.00	120.00	428,520.00	20.00	71,420.00	499,940.00
	- THW 16 Sq.mm	ม.	206.00	76.00	15,656.00	16.00	3,296.00	18,952.00
	- THW 10 Sq.mm	ม.	801.00	49.00	39,249.00	14.00	11,214.00	50,463.00
	- THW 6 Sq.mm	ม.	3,081.00	28.00	86,268.00	10.00	30,810.00	117,078.00
	- THW 4 Sq.mm	ม.	299.00	17.00	5,083.00	8.00	2,392.00	7,475.00
	- THW 2.5 Sq.mm	ม.	627.00	11.00	6,897.00	6.00	3,762.00	10,659.00
	- IMC Dia 3"	ม.	515.00	443.00	228,145.00	54.00	27,810.00	255,955.00
	- IMC Dia 2 1/2"	ม.	427.00	358.00	152,866.00	46.00	19,642.00	172,508.00
	- IMC Dia 2"	ม.	83.00	228.00	18,924.00	40.00	3,320.00	22,244.00
	- IMC Dia 1 1/2"	ม.	663.00	167.00	110,721.00	35.00	23,205.00	133,926.00
	- IMC Dia 1 1/4"	ม.	210.00	136.00	28,560.00	30.00	6,300.00	34,860.00
	- IMC Dia 1"	ม.	561.00	105.00	58,905.00	25.00	14,025.00	72,930.00
	- IMC Dia 3/4"	ม.	250.00	78.00	19,500.00	23.00	5,750.00	25,250.00
27	CABLE LADER WITH COVER 100x100 mm.	ม.	25.00	627.00	15,675.00	120.00	3,000.00	18,675.00
28	CABLE TRAY W / COVER 100x800 mm.	ม.	15.00	1,065.00	15,975.00	180.00	2,700.00	18,675.00

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

โครงการก่อสร้าง

อาคารผู้โดยสารนอก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 19/36

สถานที่ก่อสร้าง

รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

แบบเลขที่

10121 + ก.17/ม.ค./43

เอกสารเลขที่

R05-10121-10679-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.4.3 งานระบบโทรศัพท์								
1	TELEPHONE TERMINAL BOX	ชุด	10.00	3,500.00	35,000.00	200.00	2,000.00	37,000.00
2	TELEPHONE OUTLET	จุด	140.00	200.00	28,000.00	80.00	11,200.00	39,200.00
3	TELEPHONE SET	ชุด	140.00	1,200.00	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
4	MAIN CABLE & RACKWAY							
	- TPEV.-20 PAIR 0.65 sq.mm.	ม.	3,820.00	69.00	263,580.00	22.00	84,040.00	347,620.00
	- EMT. Dia 2"	ม.	60.00	143.00	8,580.00	35.00	2,100.00	10,680.00
	- EMT. Dia 1 1/2"	ม.	50.00	116.00	5,800.00	30.00	1,500.00	7,300.00
	- WIRE WAY 200x100	ม.	70.00	293.00	20,510.00	54.00	3,780.00	24,290.00
5	งานเดินสายร้อยท่อ	จุด	140.00	600.00	84,000.00	150.00	21,000.00	105,000.00
6	EPABX (20/300)	ชุด	1.00	1,595,000.00	1,595,000.00	50,000.00	50,000.00	1,645,000.00
7	MDF 350 P.	ชุด	1.00	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
8	ACCESSORISES	L/S	1.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
	รวม				2,273,470.00		185,620.00	2,459,090.00
1.4.4 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า								
1	AIR TERMINAL ชนิดที่สร้าง							
	FREE ELECTRIC IONIZATION UNIT	ชุด	1.00	111,150.00	111,150.00	0.00	0.00	111,150.00
2	8.00 METRE GALVANIZED STEEL MAST	ชุด	1.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3	COAXIAL CABLE 80/50 SQ.MM.Dia.	ม.	70.00	715.00	50,050.00	0.00	0.00	50,050.00
4	TEST BOX	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5	LIGHTING FLASH COUNTER	ชุด	1.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
6	GROUND ROD 5/8"X10"	ชุด	1.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	4,875.00
7	MISCELLANEOUS INSTALLATION	ชุด	1.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8	ค่าแรงติดตั้ง	รวม	1.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	รวม				195,175.00		20,000.00	215,175.00
1.4.5 งานระบบเสียงประกาศ								
1	ตู้ STB	ชุด	10.00	500.00	5,000.00	200.00	2,000.00	7,000.00
2	ลำโพงติดเพดาน 6 วัตต์	ชุด	190.00	1,000.00	190,000.00	100.00	19,000.00	209,000.00
3	วอลลุ่มคอนโทรล 12 วัตต์	ชุด	60.00	1,400.00	84,000.00	100.00	6,000.00	90,000.00
4	เดินสายร้อยท่อ	จุด	250.00	600.00	150,000.00	150.00	37,500.00	187,500.00
	รวม				429,000.00		64,500.00	493,500.00

.....

ประธานกรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

โครงการก่อสร้าง

อาคารผู้ป่วยนอก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 20/36

สถานที่ก่อสร้าง

รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

แบบเลขที่

10121 + ก.17/น.ค./43


เอกสารเลขที่

R05-10121-10679-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4.6 งานระบบโทรทัศนวงจรปิด							
1	เดินสายร้อยท่อ	จุด	46.00	1,200.00	55,200.00	300.00	13,800.00	69,000.00
	รวม				55,200.00		13,800.00	69,000.00
	1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							
	งานระบบท่อปรับอากาศ							
1	เดินท่อน้ำยาและอุปกรณ์	จุด	193.00	2,540.00	490,220.00	500.00	96,500.00	586,720.00
2	เดินท่อน้ำทิ้ง	จุด	193.00	400.00	77,200.00	100.00	19,300.00	96,500.00
3	DUCT WORK							
	- สังกะสีที่อลมเย็น	ตร.ฟุต	29,960.00	22.00	659,120.00	25.00	749,000.00	1,408,120.00
	- ฉนวนยางท่อดังลมเย็น 3/4 นิ้ว	ตร.ฟุต	14,718.00	48.00	706,464.00	20.00	294,360.00	1,000,824.00
	- CEILING DIFFUSER ขนาด 16"x16"	ชุด	75.00	680.00	51,000.00	100.00	7,500.00	58,500.00
	- RAG ขนาด 48"x24"	ชุด	20.00	2,730.00	54,600.00	300.00	6,000.00	60,600.00
	- FAG ขนาด 24"x12"	ชุด	7.00	1,250.00	8,750.00	100.00	700.00	9,450.00
	- หัวจ่ายแอร์แบบ 3 ช่อง (SLOT DIFFUSER AND AIR PREMIUM)	เมตร	92.00	385.00	35,420.00	240.00	22,080.00	57,500.00
	- ท่อ PVC OR FLEX DUCT DIA .6"	เมตร	805.00	120.00	96,600.00	24.00	19,320.00	115,920.00
4	เครื่องควบคุมอุณหภูมิห้องพร้อมสวิทช์ปิด-เปิด เครื่องปรับอากาศ	ชุด	193.00	1,200.00	231,600.00	60.00	11,580.00	243,180.00
5	สวิทช์ตัดลมระบายอากาศ	ชุด	161.00	430.00	69,230.00	70.00	11,270.00	80,500.00
6	เดินสายร้อยท่อตัดลมระบายอากาศ	ชุด	161.00	600.00	96,600.00	150.00	24,150.00	120,750.00
7	MINIATURE CIRCUIT BREAKER WITH ENCLOSURE							
	- ขนาด 2 P	ชุด	117.00	400.00	46,800.00	100.00	11,700.00	58,500.00
	- ขนาด 3 P	ชุด	76.00	600.00	45,600.00	100.00	7,600.00	53,200.00
8	เดินสายร้อยท่อ MINIATURE CIRCUIT BREAKER	จุด	193.00	1,200.00	231,600.00	240.00	46,320.00	277,920.00
9	PANEL BOARD 42 ช่องพร้อมเมนเบรกเกอร์	ชุด	10.00	15,350.00	153,500.00	500.00	5,000.00	158,500.00
10	AHU CONTROL PANAL	ชุด	7.00	3,500.00	24,500.00	400.00	2,800.00	27,300.00
11	แท่นเครื่อง AHU พร้อมกันสั่นสะเทือน	จุด	28.00	500.00	14,000.00	100.00	2,800.00	16,800.00
12	SAFETY SWITCHES ชนิดกันน้ำ							
	- ขนาด 1 P/30A.	ชุด	117.00	2,000.00	234,000.00	100.00	11,700.00	245,700.00
	- ขนาด 3 P/30A.	ชุด	76.00	6,400.00	486,400.00	200.00	15,200.00	501,600.00
	- ขนาด 3 P/60A.	จุด	7.00	8,600.00	60,200.00	400.00	2,800.00	63,000.00
13	PRE FILTER 24"x24"	ชุด	36.00	470.00	16,920.00	50.00	1,800.00	18,720.00
14	ELECTRIC FILTER 24"x24"	ชุด	32.00	25,000.00	800,000.00	400.00	12,800.00	812,800.00
	รวม				4,690,324.00		1,382,280.00	6,072,604.00



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

โครงการก่อสร้าง

อาคารผู้ป่วยนอก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 21/36

สถานที่ก่อสร้าง

รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

แบบเลขที่

10121 + ก.17/ม.ค./43

เอกสารเลขที่

R05-10121-10679-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.6 งานระบบลิฟท์							
1	ลิฟท์เตียงคนไข้							
1	ลิฟท์เตียงคนไข้ น้ำหนักบรรทุก 1,000 กก. 8 ชั้น 8 ประตู ความเร็ว 90เมตร/นาที พร้อมอุปกรณ์สำหรับคนพิการ	ชุด	2.00	2,020,000.00	4,040,000.00	0.00	0.00	4,040,000.00
1	ลิฟท์เตียงคนไข้ น้ำหนักบรรทุก 1,000 กก. 9 ชั้น 9 ประตู ความเร็ว 90เมตร/นาที พร้อมอุปกรณ์สำหรับคนพิการ	ชุด	1.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
2	ลิฟท์เตียงคนไข้ น้ำหนักบรรทุก 1,000 กก. 10 ชั้น 10 ประตู เร็ว 90เมตร/นาที พร้อมอุปกรณ์สำหรับคนพิการและลิฟต์ดับเพลิง	ชุด	1.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
2	ลิฟท์ส่งของน้ำหนักบรรทุก 200 กก. 3 ชั้น 3 ประตู	ชุด	1.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
3	ลิฟท์ส่งของน้ำหนักบรรทุก 200 กก. 2 ชั้น 2 ประตู	ชุด	1.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
	รวม				9,010,000.00		0.00	9,010,000.00
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ							
	1.7.1 งานระบบเงินทริลไปป์ไลน์							
1	เข้าเลทจ่ายแก๊สทางการแพทย์							
	1.1เข้าเลทติดผนัง							
	- อ็อกซิเจน	ชุด	35.00	2,750.00	96,250.00	100.00	3,500.00	99,750.00
	- สูญญากาศ	ชุด	35.00	2,750.00	96,250.00	100.00	3,500.00	99,750.00
	- สไลด์แขวนขวดซักชั้น	ชุด	35.00	400.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	1.2 บอลวาล์วทองเหลือง dia 1/2"	ชุด	11.00	1,200.00	13,200.00	50.00	550.00	13,750.00
	1.3 บอลวาล์วทองเหลือง dia 3/4"	ชุด	15.00	1,800.00	27,000.00	50.00	750.00	27,750.00
	1.4 บอลวาล์วทองเหลือง dia 1"	ชุด	2.00	2,200.00	4,400.00	50.00	100.00	4,500.00
	1.5 บอลวาล์วทองเหลือง dia 1 1/4"	ชุด	1.00	2,200.00	2,200.00	50.00	50.00	2,250.00
	1.6 บอลวาล์วทองเหลือง dia 1 1/2"	ชุด	3.00	2,400.00	7,200.00	50.00	150.00	7,350.00
	1.7 บอลวาล์วทองเหลือง dia 2"	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	50.00	50.00	3,050.00
2	วาล์วแมนและโซน							
	2.1 วาล์วทองเหลือง 3 คอน รับความกดดัน ได้ 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว บรรจุกล่องพร้อมเกจ	ชุด	3.00	6,500.00	19,500.00	200.00	600.00	20,100.00
	- dia 3/4" , dia 1/2"							
	2.2 วาล์วทองเหลือง 3 คอน รับความกดดัน ได้ 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว บรรจุกล่องพร้อมเกจ	ชุด	4.00	7,600.00	30,400.00	200.00	800.00	31,200.00
	- dia 3/4" , dia 1 1/4"							
	2.3 วาล์วทองเหลือง 3 คอน รับความกดดัน ได้ 600 ปอนด์/ตารางนิ้ว บรรจุกล่องพร้อมเกจ							

.....
 วิศวกร
 วิศวกร
 วิศวกร
 วิศวกร

โครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

อาคารผู้ป่วยนอก
รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 23/36

แบบเลขที่ 10121 + ก.17/ม.ค./43

เอกสารเลขที่ R05-10121-10679-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ประชาสัมพันธ์							
	- B2.1	ชุด	1.00	59,399.00	59,399.00	0.00	0.00	59,399.00
	ห้องทำบัตร-เก็บบัตร							
	- B 1.1	ชุด	1.00	57,695.00	57,695.00	0.00	0.00	57,695.00
	- B 1.2	ชุด	1.00	63,780.00	63,780.00	0.00	0.00	63,780.00
	- B 1.3	ชุด	1.00	63,780.00	63,780.00	0.00	0.00	63,780.00
	- B 1.4	ชุด	1.00	39,316.00	39,316.00	0.00	0.00	39,316.00
	- B 9.3	ชุด	1.00	18,654.00	18,654.00	0.00	0.00	18,654.00
	เก็บบัตร							
	- B 8.1	ชุด	1.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	- B 8.2	ชุด	1.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
	ห้องเก็บเอกสาร							
	- B 3.1	ชุด	1.00	23,790.00	23,790.00	0.00	0.00	23,790.00
	- B 9.1	ชุด	1.00	36,460.00	36,460.00	0.00	0.00	36,460.00
	- B 9.2	ชุด	1.00	22,850.00	22,850.00	0.00	0.00	22,850.00
	ห้องเก็บ - จ่ายยา							
	- B 1.5	ชุด	1.00	66,790.00	66,790.00	0.00	0.00	66,790.00
	- B 1.6	ชุด	1.00	47,570.00	47,570.00	0.00	0.00	47,570.00
	- B 3.2	ชุด	1.00	34,330.00	34,330.00	0.00	0.00	34,330.00
	ห้องการเงิน							
	- B 1.7	ชุด	1.00	25,810.00	25,810.00	0.00	0.00	25,810.00
	- B 1.8	ชุด	1.00	25,810.00	25,810.00	0.00	0.00	25,810.00
	- B 9.4	ชุด	1.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
	ห้องสังคมสงเคราะห์							
	- B 4.1	ชุด	1.00	26,240.00	26,240.00	0.00	0.00	26,240.00
	ชั้นสุด/เจาะเลือด							
	- B 1.9	ชุด	1.00	36,370.00	36,370.00	0.00	0.00	36,370.00
	- B 4.2	ชุด	1.00	55,870.00	55,870.00	0.00	0.00	55,870.00
	- B 6.2	ชุด	1.00	35,090.00	35,090.00	0.00	0.00	35,090.00
	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่							
	- B 3.3	ชุด	1.00	46,210.00	46,210.00	0.00	0.00	46,210.00
	- B 6.3	ชุด	1.00	18,790.00	18,790.00	0.00	0.00	18,790.00
	ห้องตรวจคัดกรองกระดูก							
	- B 4.3	ชุด	3.00	36,580.00	109,740.00	0.00	0.00	109,740.00
	ห้องตรวจสอบลิทธิ							
	- B 6.1	ชุด	1.00	8,895.00	8,895.00	0.00	0.00	8,895.00
3	ชั้นลอย							
	ห้องแม่บ้าน							
	- B 3.4	ชุด	1.00	19,280.00	19,280.00	0.00	0.00	19,280.00

.....

ประธานกรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

โครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

อาคารผู้ป่วยนอก
รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 24/36

แบบเลขที่ 10121 + ก.17/ม.ค./43

เอกสารเลขที่ R05-10121-10679-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ห้องสารสนเทศ							
	- B 3.1	ชุด	1.00	23,790.00	23,790.00		0.00	23,790.00
4	ชั้น 2							
	บริเวณพักคอย							
	- F 2.1	ชุด	3.00	22,985.00	68,955.00	0.00	0.00	68,955.00
	ห้องตรวจอายุรกรรมพิเศษ							
	- B 2.2	ชุด	1.00	19,906.00	19,906.00	0.00	0.00	19,906.00
	- B 3.5	ชุด	1.00	29,389.00	29,389.00	0.00	0.00	29,389.00
	- B 6.4	ชุด	1.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	37,400.00
	ห้องจ่ายยา							
	- B 1.10.	ชุด	1.00	62,520.00	62,520.00	0.00	0.00	62,520.00
	- B 3.6	ชุด	1.00	33,810.00	33,810.00	0.00	0.00	33,810.00
	ห้องการเงิน							
	- B 1.7	ชุด	1.00	25,810.00	25,810.00	0.00	0.00	25,810.00
	ห้องตรวจอายุรกรรม							
	- B 4.4	ชุด	1.00	80,660.00	80,660.00	0.00	0.00	80,660.00
	- B 4.5	ชุด	1.00	44,350.00	44,350.00	0.00	0.00	44,350.00
	- B 4.6	ชุด	1.00	52,690.00	52,690.00	0.00	0.00	52,690.00
	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่							
	- B 3.7	ชุด	1.00	47,810.00	47,810.00	0.00	0.00	47,810.00
	- B 3.8	ชุด	1.00	48,990.00	48,990.00	0.00	0.00	48,990.00
	ห้องประกันสังคม							
	- B 2.3	ชุด	1.00	35,550.00	35,550.00	0.00	0.00	35,550.00
	- B 4.3	ชุด	1.00	36,580.00	36,580.00	0.00	0.00	36,580.00
	- B 8.4	ชุด	1.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	- B 8.3	ชุด	1.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
	- B 9.5	ชุด	1.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5	ชั้น 3							
	บริเวณพักคอย							
	- F 2.1	ชุด	3.00	20,980.00	62,940.00	0.00	0.00	62,940.00
	- F 2.2	ชุด	2.00	22,920.00	45,840.00	0.00	0.00	45,840.00
	ห้องตรวจอาชีวเวชกรรม							
	- B 4.7	ชุด	1.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
	- B 4.8	ชุด	1.00	32,990.00	32,990.00	0.00	0.00	32,990.00
	- B 6.5	ชุด	1.00	44,060.00	44,060.00	0.00	0.00	44,060.00
	- B 8.5	ชุด	1.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	ห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไป							
	- B 4.3	ชุด	3.00	26,580.00	79,740.00	0.00	0.00	79,740.00
	ห้องพักเจ้าหน้าที่							
	- B 3.9	ชุด	1.00	25,690.00	25,690.00	0.00	0.00	25,690.00

.....
 ศึกษารายการ

 ปรึกษากรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

 กรรมการ

โครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

อาคารผู้ป่วยนอก
รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 25/38

แบบเลขที่ 10121 + ก.17/ม.ค./43

เอกสารเลขที่ R05-10121-10679-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ห้องตรวจตา							
	- F 2.2	ชุด	1.00	22,920.00	22,920.00	0.00	0.00	22,920.00
	ห้องตรวจรักษา 1							
	- B 4.9	ชุด	1.00	26,240.00	26,240.00	0.00	0.00	26,240.00
	- B 6.6	ชุด	1.00	16,530.00	16,530.00	0.00	0.00	16,530.00
	- B 6.7	ชุด	1.00	23,510.00	23,510.00	0.00	0.00	23,510.00
	ห้องตรวจรักษา 2							
	- B 4.10	ชุด	1.00	26,240.00	26,240.00	0.00	0.00	26,240.00
	- B 6.8	ชุด	1.00	20,010.00	20,010.00	0.00	0.00	20,010.00
	- B 6.9	ชุด	1.00	16,230.00	16,230.00	0.00	0.00	16,230.00
	ห้องมืด							
	- B 4.11	ชุด	1.00	21,620.00	21,620.00	0.00	0.00	21,620.00
	- B 6.6	ชุด	1.00	16,530.00	16,530.00	0.00	0.00	16,530.00
	ห้องตรวจ ชุด คอ จมูก							
	- B 4.12	ชุด	1.00	35,450.00	35,450.00	0.00	0.00	35,450.00
	- B 4.13	ชุด	1.00	24,830.00	24,830.00	0.00	0.00	24,830.00
	ห้องพักเจ้าหน้าที่							
	- B 3.1	ชุด	1.00	23,790.00	23,790.00	0.00	0.00	23,790.00
6	ชั้น 4							
	บริเวณพักคอย							
	- F 2.1	ชุด	1.00	22,985.00	22,985.00	0.00	0.00	22,985.00
	ติดต่อยีนบัตร							
	- B 2.4	ชุด	1.00	46,160.00	46,160.00	0.00	0.00	46,160.00
	- B 8.6	ชุด	1.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
	- B 8.7	ชุด	1.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	- B 9.6	ชุด	1.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	ห้องตรวจ							
	- B 4.15	ชุด	3.00	21,310.00	63,930.00	0.00	0.00	63,930.00
	แผนกสูติ-นรีเวช							
	- B 4.16	ชุด	1.00	21,070.00	21,070.00	0.00	0.00	21,070.00
	- B 4.14	ชุด	1.00	15,690.00	15,690.00	0.00	0.00	15,690.00
	ห้องพักเจ้าหน้าที่							
	- B 3.10	ชุด	1.00	23,790.00	23,790.00	0.00	0.00	23,790.00
	ห้องตรวจกุมารเวช							
	- F 2.1	ชุด	2.00	22,985.00	45,970.00	0.00	0.00	45,970.00
	ห้องตรวจ 1-4							
	- B 4.3	ชุด	2.00	26,580.00	53,160.00	0.00	0.00	53,160.00
	ห้องการเงิน							
	- B 1.12	ชุด	1.00	34,860.00	34,860.00	0.00	0.00	34,860.00

.....

.....ประธานกรรมการ

.....

.....กรรมการ

.....

.....กรรมการ

.....

.....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

อาคารผู้ป่วยนอก
รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 26/36

แบบเลขที่ 10121 + ก.17/ม.ค./43

เอกสารเลขที่ R05-10121-10679-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ห้องจ่ายยา							
	- B 1.11	ชุด	1.00	52,060.00	52,060.00	0.00	0.00	52,060.00
	- B 3.6	ชุด	1.00	33,810.00	33,810.00	0.00	0.00	33,810.00
7	ชั้น 5							
	บริเวณพักคอย(ทันตกรรม)							
	- B 2.5	ชุด	1.00	45,570.00	45,570.00	0.00	0.00	45,570.00
	ห้องล้างฟิล์ม							
	- B 5.1	ชุด	1.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
	ห้องทันตกรรม 1,2,4,5,6,7,8,9,10							
	- B 3.11	ชุด	3.00	42,050.00	126,150.00	0.00	0.00	126,150.00
	- B 3.12	ชุด	1.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
	- B 3.13	ชุด	3.00	28,000.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
	- B 3.14	ชุด	2.00	42,050.00	84,100.00	0.00	0.00	84,100.00
	- F 5	ชุด	9.00	7,340.00	66,060.00	0.00	0.00	66,060.00
	ห้องทันตกรรม 3							
	- B 4.17	ชุด	1.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	- F 5	ชุด	1.00	7,340.00	7,340.00	0.00	0.00	7,340.00
	ห้อง Lab							
	- B 3.15	ชุด	1.00	71,060.00	71,060.00	0.00	0.00	71,060.00
	- B 4.18	ชุด	1.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
	ห้องผ่าตัด							
	- B 4.19	ชุด	1.00	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
	ห้อง Suppy							
	- B 3.16	ชุด	1.00	74,750.00	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
	- B 10 ตู้สูง 0.55x3.20x2.00	ชุด	1.00	41,770.00	41,770.00	0.00	0.00	41,770.00
	ห้องล้างอุปกรณ์							
	- B 5.2	ชุด	1.00	42,170.00	42,170.00	0.00	0.00	42,170.00
	ห้องพักเจ้าหน้าที่							
	- B 3.17	ชุด	1.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8	ชั้น 6							
	ห้องพักเจ้าหน้าที่							
	- B 3.18	ชุด	1.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
	ห้องผลิตอาหาร							
	- B 3.19	ชุด	1.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00
	ฝ่ายการเงิน-บัญชี							
	- B 1.13	ชุด	1.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
9	ชั้น 7							
	ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาล							
	- B 11.1	ชุด	1.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
	- B 11.2	ชุด	1.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

โครงการก่อสร้าง

อาคารผู้ป่วยนอก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 27/36

สถานที่ก่อสร้าง

รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

แบบเลขที่

10121 + ก.17/ม.ค./43

เอกสารเลขที่

R05-10121-10679-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ห้องประชุม 45 คน							
	- B 12	ชุด	1.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
	ห้องจัดเตรียมเอกสาร							
	- B 7	ชุด	1.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
	ห้อง Pantry							
	- B 3.20	ชุด	1.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
	รองฝ่ายการแพทย์							
	- B 11.2	ชุด	1.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	หัวหน้ากลุ่มภารกิจคดีภูมิ							
	- B 11.2	ชุด	1.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	รองกลุ่มอำนวยความสะดวก							
	- B 11.3	ชุด	1.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
	ห้องประชุม 19 คน							
	- F 3	ชุด	1.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
	ห้องประชุม 19 คน							
	- F 3	ชุด	1.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
	ห้องเตรียมอาหารเครื่องดื่ม							
	- B 3.21	ชุด	1.00	35,865.00	35,865.00	0.00	0.00	35,865.00
10	ชั้น 8							
	ห้องเตรียมอาหารเครื่องดื่ม							
	- B 3.22	ชุด	1.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
	- B 9.8	ชุด	1.00	20,950.00	20,950.00	0.00	0.00	20,950.00
	ห้องประชุมใหญ่							
	- F 4	ชุด	1.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
	รวม				4,096,129.00		0.00	4,096,129.00
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ							
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ							
1	ชั้นที่ 1							
	โถงพักคอย							
	- C1	ชุด	60.00	9,950.00	597,000.00	0.00	0.00	597,000.00
	- C3	ชุด	4.00	1,200.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	- C 4	ชุด	6.00	2,900.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
	ประชาสัมพันธ์							
	- C 4	ชุด	2.00	2,900.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	ห้องทำบัตร-เก็บบัตร							
	- C 4	ชุด	11.00	2,900.00	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
	ห้องเก็บ - ฉายยา							

.....

.....

.....

.....

โครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

อาคารผู้โดยสาร
รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 28/36

แบบเลขที่ 10121 + ก.17/ม.ค./43

เอกสารเลขที่ R05-10121-10679-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- C 4	ชุด	6.00	2,900.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
	บริเวณพักคอย+จ่ายยา							
	- C 1	ชุด	8.00	9,950.00	79,600.00	0.00	0.00	79,600.00
	ห้องการเงิน							
	- C 4	ชุด	2.00	2,900.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	ห้องสังคมสงเคราะห์							
	- T1L	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	- C 3	ชุด	2.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	- C 4	ชุด	1.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	ชั้นสูต/เจาะเลือด							
	- T1L	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	- C 2	ชุด	1.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
	- C 4	ชุด	3.00	2,900.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	- C 5	ชุด	1.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	ห้องตรวจคัดกรองกระดูก							
	- T1L	ชุด	6.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	- C 3	ชุด	12.00	1,200.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
	- C 4	ชุด	6.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	ห้องตรวจสอบสิทธิ์							
	- T2L	ชุด	7.00	3,900.00	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
	- T2R	ชุด	3.00	5,900.00	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
	- C 1	ชุด	4.00	9,950.00	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00
	- C 4	ชุด	9.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	- P 1	ชุด	3.00	2,850.00	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
2	ชั้น 2							
	บริเวณพักคอย							
	- C1	ชุด	80.00	9,950.00	796,000.00	0.00	0.00	796,000.00
	- C 3	ชุด	6.00	1,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	- C 4	ชุด	9.00	2,900.00	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
	ห้องตรวจอายุรกรรมพิเศษ							
	- T1L	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	- T1R	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	- T 9	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	- T 10	ชุด	2.00	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	- C 3	ชุด	4.00	1,200.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	- C 4	ชุด	4.00	2,900.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	ห้องจ่ายยา							
	- C 4	ชุด	3.00	2,900.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	ห้องการเงิน							
	- C 4	ชุด	1.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ห้องตรวจอายุรกรรม							
	- T1L	ชุด	6.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	- C 3	ชุด	12.00	1,200.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
	- C 4	ชุด	6.00	2,900.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
	- T1L	ชุด	8.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	- T1R	ชุด	4.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	- T2R	ชุด	1.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
	- S 2	ชุด	7.00	4,200.00	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
	- S 3	ชุด	8.00	8,400.00	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
	- C 3	ชุด	4.00	1,200.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	- C 4	ชุด	13.00	2,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
	- C 5	ชุด	6.00	2,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
	- P 2	ชุด	8.00	2,800.00	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
	- P 3	ชุด	2.00	3,400.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
3	ชั้น 3							
	บริเวณพักคอย							
	- C 1	ชุด	61.00	9,950.00	606,950.00	0.00	0.00	606,950.00
	- C 2	ชุด	4.00	6,300.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
	- C 3	ชุด	12.00	1,200.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
	- C 4	ชุด	15.00	2,900.00	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
	ห้องตรวจอายุรกรรม							
	- T1R	ชุด	2.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	- T3L	ชุด	1.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	- S 1	ชุด	1.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	- C 1	ชุด	8.00	9,950.00	79,600.00	0.00	0.00	79,600.00
	- C 3	ชุด	4.00	1,200.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	- C 4	ชุด	3.00	2,900.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	ห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไป							
	- T1R	ชุด	6.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	- C 3	ชุด	12.00	1,200.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
	- C 4	ชุด	6.00	2,900.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
	ห้องตรวจตา							
	- C 1	ชุด	5.00	9,950.00	49,750.00	0.00	0.00	49,750.00
	ห้องตรวจรักษา 1							
	- T1R	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	- C 3	ชุด	2.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	- C 4	ชุด	2.00	2,900.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	ห้องตรวจรักษา 2							
	- T1L	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	- C 3	ชุด	2.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....

โครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

อาคารผู้โดยสารนอก
รท.นครปฐม จ.นครปฐม

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 30/36

แบบเลขที่ 10121 + ก.17/ม.ค./43

เอกสารเลขที่ R05-10121-10679-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- C 4	ชุด	2.00					
	ห้องมืด			2,900.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	- T1R	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	- C 3	ชุด	1.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	- C 4	ชุด	1.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
4	ชั้น 4							
	บริเวณพักคอย							
	- C 1	ชุด	28.00	9,950.00	278,600.00	0.00	0.00	278,600.00
	- C 3	ชุด	2.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	- C 4	ชุด	3.00	2,900.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	ติดต่อยืนบัตร							
	- C 4	ชุด	3.00	2,900.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	ห้องตรวจ							
	- T1R	ชุด	3.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	- C 3	ชุด	6.00	1,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
	- C 4	ชุด	3.00	2,900.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	แผนกสูติ-นรีเวช							
	- T1R	ชุด	2.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	- S 3	ชุด	3.00	8,400.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
	- C 3	ชุด	2.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
	- C 4	ชุด	2.00	2,900.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
	ห้องตรวจกุมารเวช							
	- C 1	ชุด	36.00	9,950.00	358,200.00	0.00	0.00	358,200.00
	- C 3	ชุด	4.00	1,200.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
	- C 4	ชุด	6.00	2,900.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
	ห้องตรวจ 1-4							
	- T1L	ชุด	4.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	- C 3	ชุด	8.00	1,200.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
	- C 4	ชุด	4.00	2,900.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
	ห้องการเงิน							
	- C 4	ชุด	1.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
	ห้องจ่ายยา							
	- C 4	ชุด	5.00	2,900.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5	ชั้น 5							
	บริเวณพักคอย(เวชกรรมสังคม)							
	- C 1	ชุด	12.00	5,950.00	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
	บริเวณพักคอย(ทันตกรรม)							
	- S 3	ชุด	3.00	8,400.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
	- C 1	ชุด	12.00	5,950.00	71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
	- C 4	ชุด	3.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

.....
 วิศวกร
 วิศวกร
 วิศวกร

โครงการก่อสร้าง

อาคารผู้โดยสาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 31/36

สถานที่ก่อสร้าง

รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

แบบเลขที่

10121 + ก.17/ม.ค./43

เอกสารเลขที่

R05-10121-10679-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
- C 5	คลีนิกนิรนาม	ชุด	3.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
- T1R		ชุด	4.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
- C 1		ชุด	3.00	8,950.00	26,850.00	0.00	0.00	26,850.00
- C 3		ชุด	6.00	1,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
- C 4	ห้องตรวจจิตเวช/สำนักงาน	ชุด	4.00	2,900.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
- T1L		ชุด	3.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
- T1R		ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
- T2L		ชุด	2.00	3,900.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
- S 1		ชุด	1.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
- C 1		ชุด	3.00	5,950.00	17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
- C 3		ชุด	10.00	1,200.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
- C 4		ชุด	6.00	2,900.00	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
6 ชั้น 6	ฝ่ายการเงิน-บัญชี	ชุด	3.00	2,900.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
- C 4		ชุด	21.00	2,580.00	54,180.00	0.00	0.00	54,180.00
7 ชั้น 7	ห้องประชุม 45 คน	ชุด	2.00	2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
- T 4		ชุด	2.00	2,700.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
- T 5		ชุด	44.00	2,700.00	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00
- T 6		ชุด	1.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
- C 6	ห้องประชุม 19 คน	ชุด	8.00	2,580.00	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00
- C 7		ชุด	2.00	2,700.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
- T 4		ชุด	1.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
- T 5		ชุด	19.00	1,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
- T 6	ห้องประชุม 19 คน	ชุด	8.00	2,580.00	20,640.00	0.00	0.00	20,640.00
- T 7		ชุด	2.00	2,700.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
- C 4		ชุด	1.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
- T 7	ห้องประชุม 19 คน	ชุด	1.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
- C 4		ชุด	19.00	1,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
- T 4	ห้องประชุม 96 คน	ชุด	32.00	2,500.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
- T 6		ชุด	96.00	1,500.00	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
- T 7		ชุด	1.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
- C 4		ชุด	19.00	1,500.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
- T 8	ห้องประชุมใหญ่	ชุด	161.00	2,500.00	402,500.00	0.00	0.00	402,500.00
- C 8		ชุด						
8 ชั้น 8								
- T 8								

ศึกษารายการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- T 9	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
	- T 10	ชุด	2.00	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	- C 8	ชุด	480.00	1,500.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
	- C 11	ชุด	1.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	- C 12	ชุด	2.00	5,400.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
	รวม				5,918,610.00		0.00	5,918,610.00
	2.2 ระบบโสตทัศน, ระบบกล้องวงจรปิด							
	2.2.1 ระบบเสียงประกาศ							
1	เครื่องควบคุมการทำงานส่วนกลาง	ชุด	1.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
2	เครื่องขยายเสียงขนาด 125 วัตต์ 4 ช่อง	ชุด	2.00	187,865.00	375,730.00	0.00	0.00	375,730.00
3	ไมโครโฟนประกาศ	ชุด	3.00	36,685.00	110,055.00	0.00	0.00	110,055.00
4	ปุ่มกดสำหรับไมโครโฟนประกาศ	ชุด	2.00	18,790.00	37,580.00	0.00	0.00	37,580.00
5	ชุดรับสัญญาณไมโครโฟนประกาศสำหรับพนักงานดับเพลิง	ชุด	1.00	25,052.00	25,052.00	0.00	0.00	25,052.00
6	ไมโครโฟนประกาศสำหรับนักดับเพลิง	ชุด	1.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
7	ตัวแปลงสัญญาณไฟเบอร์	ชุด	10.00	27,740.00	277,400.00	0.00	0.00	277,400.00
8	ชุดสายไฟเบอร์เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์	ชุด	21.00	1,970.00	41,370.00	0.00	0.00	41,370.00
9	เครื่องเล่นแผ่นซีดีและวิทยุ	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10	ตู้ใส่อุปกรณ์ระบบ	ชุด	1.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
11	เบ็ดเตล็ด	L/S	1.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	2.2.2 ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุมขนาด 47 ที่นั่ง ชั้น 7							
1	ชุดประชุมประธาน	ชุด	1.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
2	ชุดประชุมผู้ร่วมประชุม	ชุด	24.00	16,000.00	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00
3	เครื่องควบคุมชุดประชุม	ชุด	1.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
4	ไมโครโฟนไร้สายแบบติดปกเสื้อ	ชุด	1.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5	ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ	ชุด	1.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
6	เครื่องผสมสัญญาณขนาด 16 ช่อง	ชุด	1.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
7	ลำโพงหลัก ขนาด 500 วัตต์	ชุด	2.00	20,300.00	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
8	เครื่องปรับแต่งสัญญาณ สเตอริโอ 31 ช่วงความถี่	ชุด	2.00	29,530.00	59,060.00	0.00	0.00	59,060.00
9	เครื่องป้องกันเสียงทอน	ชุด	2.00	19,685.00	39,370.00	0.00	0.00	39,370.00
10	เครื่องขยายสัญญาณเสียงสเตอริโอขนาด 500 วัตต์	ชุด	1.00	36,833.00	36,833.00	0.00	0.00	36,833.00
11	เครื่องเล่นและบันทึกเทปแบบคู่	ชุด	1.00	13,225.00	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
12	เครื่องเล่นวีซีดี และวีดีโอเทป	ชุด	1.00	11,335.00	11,335.00	0.00	0.00	11,335.00
13	เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2000	ชุด	1.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
14	จอรับภาพไฟฟ้าขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	ชุด	1.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
15	เครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ	ชุด	1.00	116,315.00	116,315.00	0.00	0.00	116,315.00
16	ทีวี 14 นิ้ว	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

.....

.....

.....

.....

โครงการก่อสร้าง

อาคารผู้โดยสารนอก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 33/36

สถานที่ก่อสร้าง

รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

แบบเลขที่

10121 + ก.17/ม.ค./43

เอกสารเลขที่

R05-10121-10679-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
17	เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง	ชุด	1.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
18	ตู้ใส่อุปกรณ์	ชุด	1.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
19	เบ็ดเตล็ด	L/S	1.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
20	INSTALLATION & COMMISSIONING	รายการ	1.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00
2.2.3 ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุมขนาด 96 ที่นั่ง ชั้น 7								
1	ไมโครโฟนสายแบบมือถือแบบไดนามิก	ชุด	4.00	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2	ไมโครโฟนไร้สายแบบติดปกเสื้อ	ชุด	1.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
3	ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ	ชุด	1.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
4	เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 16 ช่อง	ชุด	1.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5	เครื่องปรับตั้งสัญญาณ สเตอริโอ 31 ช่วงความถี่	ชุด	2.00	29,530.00	59,060.00	0.00	0.00	59,060.00
6	เครื่องป้องกันเสียงรบกวน	ชุด	3.00	19,685.00	59,055.00	0.00	0.00	59,055.00
7	ชุดลำโพงขนาด 500 วัตต์	ชุด	2.00	20,300.00	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
8	ชุดลำโพงติดเพดาน ขนาด 24 วัตต์	ชุด	6.00	2,700.00	16,200.00	200.00	1,200.00	17,400.00
9	เครื่องขยายเสียงสเตอริโอ ขนาด 500 วัตต์	ชุด	1.00	36,833.00	36,833.00	0.00	0.00	36,833.00
10	เครื่องขยายเสียงโมโน ขนาด 240 วัตต์	ชุด	1.00	33,056.00	33,056.00	0.00	0.00	33,056.00
11	เครื่องเล่นและบันทึกเทปแบบคู่	ชุด	1.00	13,225.00	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
12	เครื่องเล่นดีวีดี	ชุด	1.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
13	เครื่องฉายภาพสามมิติ	ชุด	1.00	116,315.00	116,315.00	0.00	0.00	116,315.00
14	เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง	ชุด	1.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
15	เครื่องฉายวิดีโอโปรเจกเตอร์ ขนาด 4,000 Ansi Lumens	ชุด	1.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	349,000.00
16	จอร์ับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว	ชุด	1.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
17	ทีวีมอนิเตอร์ 14 นิ้ว	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
18	ตู้ใส่อุปกรณ์	ชุด	1.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
19	เบ็ดเตล็ด	L/S	1.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
20	INSTALLATION & COMMISSIONING	รายการ	1.00	15,000.00	15,000.00	55,000.00	55,000.00	70,000.00
2.2.4 ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุมขนาด 479 ที่นั่ง ชั้น 8								
1	ไมโครโฟนสายแบบมือถือแบบไดนามิก	ชุด	6.00	1,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2	ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ	ชุด	2.00	17,000.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
3	ไมโครโฟนไร้สายแบบติดปกเสื้อ	ชุด	2.00	17,000.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
4	เครื่องผสมสัญญาณขนาด 16 ช่อง	ชุด	1.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5	เครื่องปรับตั้งสัญญาณ สเตอริโอ 31 ช่วงความถี่	ชุด	2.00	29,530.00	59,060.00	0.00	0.00	59,060.00
6	เครื่องป้องกันเสียงรบกวน	ชุด	3.00	19,685.00	59,055.00	0.00	0.00	59,055.00
7	เครื่องขยายเสียงสเตอริโอ ขนาด 500 วัตต์	ชุด	1.00	36,833.00	36,833.00	0.00	0.00	36,833.00
8	เครื่องขยายเสียงโมโน ขนาด 240 วัตต์	ชุด	1.00	33,056.00	33,056.00	0.00	0.00	33,056.00
9	ชุดลำโพงขนาด 500 วัตต์	ชุด	2.00	20,300.00	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
10	ชุดลำโพงติดเพดาน ขนาด 24 วัตต์	ชุด	9.00	2,700.00	24,300.00	200.00	1,800.00	26,100.00
11	ลำโพงมอนิเตอร์ห้องควบคุม	ชุด	2.00	14,400.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
12	ตู้ฟัง	ชุด	1.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
					
					
					

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
13	เครื่องเล่นและบันทึกเทปแบบคู่	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
14	เครื่องเล่นแผ่นคอมแพคดิสก์	ชุด	1.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
15	เครื่องเล่นวีดี และวีดีโอเทป	ชุด	1.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
16	เครื่องถ่ายภาพสามมิติ	ชุด	1.00	116,315.00	116,315.00	0.00	0.00	116,315.00
17	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสีแบบสายชุมได้	ชุด	2.00	91,263.00	182,526.00	500.00	1,000.00	183,526.00
18	คีย์บอร์ดควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด	ชุด	1.00	41,605.00	41,605.00	0.00	0.00	41,605.00
19	เครื่องเลือกสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
20	เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง	ชุด	2.00	14,400.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
21	เครื่องขยายสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์	ชุด	3.00	8,200.00	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00
22	โทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาด 14 นิ้ว	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
23	เครื่องฉายวิดีโอโปรเจคเตอร์ ขนาด 5,000 Ansi Lumens	ชุด	1.00	399,000.00	399,000.00	1,500.00	1,500.00	400,500.00
24	จอร์รับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว	ชุด	1.00	42,000.00	42,000.00	500.00	500.00	42,500.00
25	ตู้ใส่อุปกรณ์ระบบ	ชุด	2.00	72,000.00	144,000.00	15,000.00	30,000.00	174,000.00
26	ค่าติดตั้ง/ทดสอบ	L/S	1.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	50,000.00
2.2.5 งานแสงสว่างสำหรับห้องประชุมขนาด 479 ที่นั่ง ชั้น 8								
1	เครื่องหรีไฟ ขนาด 2x2 KW.	ชุด	2.00	32,500.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
2	เครื่องโปรแกรมระบบแสงสว่าง 8 โปรแกรม	ชุด	2.00	38,350.00	76,700.00	0.00	0.00	76,700.00
3	แผงควบคุมระบบแสงสว่าง 8 โปรแกรม	ชุด	2.00	18,850.00	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00
4	เครื่องหรีไฟเวที ขนาด 12x2 KW.	ชุด	1.00	67,600.00	67,600.00	0.00	0.00	67,600.00
5	แผงควบคุมระบบไฟเวที	ชุด	1.00	88,400.00	88,400.00	0.00	0.00	88,400.00
6	โคมไฟเวทีพร้อมหลอด PAR 56 500 วัตต์	ชุด	8.00	5,200.00	41,600.00	200.00	1,600.00	43,200.00
7	ตู้ใส่อุปกรณ์ระบบ	ชุด	1.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
8	ค่าติดตั้ง/ทดสอบ	L/S	1.00	50,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00
2.2.6 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด								
1	เครื่องบันทึกวีดิโอดิจิทัล ขนาด 320 กิกะไบท์	ชุด	2.00	384,000.00	768,000.00	0.00	0.00	768,000.00
2	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสี	ชุด	23.00	19,500.00	448,500.00	0.00	0.00	448,500.00
3	เลนส์	ชุด	23.00	5,600.00	128,800.00	0.00	0.00	128,800.00
4	ชุดวางกล้องภายในอาคาร	ชุด	23.00	3,600.00	82,800.00	1,000.00	23,000.00	105,800.00
5	ขาคีมชุดวางกล้อง	ชุด	23.00	1,440.00	33,120.00	432.00	9,936.00	43,056.00
6	วีดีโอโมนิเตอร์สี ขนาด 21 นิ้ว	ชุด	2.00	51,000.00	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
7	วีดีโอโมนิเตอร์สี ขนาด 14 นิ้ว	ชุด	2.00	28,200.00	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
8	ตู้ใส่อุปกรณ์ระบบ	ชุด	1.00	25,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	40,000.00
9	เบ็ดเตล็ด	L/S	1.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
รวม					6,870,679.00		225,536.00	7,096,215.00
					 ประจักษ์ วัฒนการ		
					 ศิริ วัฒนการ		
							
							

โครงการก่อสร้าง

อาคารผู้ป่วยนอก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 35/36

สถานที่ก่อสร้าง

รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

แบบเลขที่

10121 + ก.17/ม.ค./43

เอกสารเลขที่

R05-10121-10679-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2.3 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นแขวนใต้ฝ้า							
	- ขนาด 9,000 BTU/H 300 CFM	เครื่อง	1.00	13,520.00	13,520.00		0.00	13,520.00
	- ขนาด 10,000 BTU/H 300 CFM	เครื่อง	2.00	15,020.00	30,040.00		0.00	30,040.00
	- ขนาด 13,000 BTU/H 400 CFM	เครื่อง	22.00	19,530.00	429,660.00		0.00	429,660.00
	- ขนาด 20,000 BTU/H 600 CFM	เครื่อง	8.00	28,458.00	227,664.00		0.00	227,664.00
	- ขนาด 24,000 BTU/H 800 CFM	เครื่อง	50.00	30,132.00	1,506,600.00		0.00	1,506,600.00
	- ขนาด 28,000 BTU/H 1,000 CFM	เครื่อง	4.00	34,440.00	137,760.00		0.00	137,760.00
	- ขนาด 30,000 BTU/H 1,200 CFM	เครื่อง	24.00	36,901.00	885,624.00		0.00	885,624.00
	- ขนาด 32,000 BTU/H 1,200 CFM	เครื่อง	6.00	39,339.00	236,034.00		0.00	236,034.00
	- ขนาด 36,000 BTU/H 1,200 CFM	เครื่อง	69.00	42,873.00	2,958,237.00		0.00	2,958,237.00
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดเดินท่อลม							
	- ขนาด 120,000 BTU/H 4,000 CFM	เครื่อง	1.00	120,000.00	120,000.00		0.00	120,000.00
	- ขนาด 240,000 BTU/H 8,000 CFM	เครื่อง	2.00	240,000.00	480,000.00		0.00	480,000.00
	- ขนาด 258,000 BTU/H 8,600 CFM	เครื่อง	1.00	258,000.00	258,000.00		0.00	258,000.00
	- ขนาด 360,000 BTU/H 12,000 CFM	เครื่อง	1.00	360,000.00	360,000.00		0.00	360,000.00
	- ขนาด 720,000 BTU/H 24,000 CFM	เครื่อง	2.00	720,000.00	1,440,000.00		0.00	1,440,000.00
2	เครื่อง UVGI Upper room สำหรับเจือจางเชื้อโรคในอากาศ							
	หลอด UVC ชนิด High Quality Double tube							
	ขนาด 30 Watt	เครื่อง	18.00	39,000.00	702,000.00	0.00	0.00	702,000.00
3	พัดลมระบายอากาศแบบติดเพดานขนาด 80 CFM	ชุด	6.00	1,400.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
4	พัดลมระบายอากาศแบบติดเพดานขนาด 120 CFM	ชุด	105.00	1,700.00	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
5	พัดลมระบายอากาศแบบติดเพดานขนาด 240 CFM	ชุด	50.00	2,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
	รวมเงิน				10,072,039.00		0.00	10,072,039.00
	2.4 งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์							
1	อุปกรณ์ใช้งานคนไข้							
1.1	ฟร้อมเตอร์ออกซิเจน 0-15 ลิตร/ นาที	ชุด	30.00	3,800.00	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
1.2	ชุดให้ความชื้นแบบ HUMIDIFIER	ชุด	20.00	1,800.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
1.3	ชุดให้ความชื้นแบบ NEUBOLIZER	ชุด	10.00	3,800.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1.4	อุปกรณ์ซักชั้น ปาก คอ จมูก	ชุด	25.00	16,500.00	412,500.00	0.00	0.00	412,500.00
1.5	อุปกรณ์ซักชั้นกะเพาะอาหาร	ชุด	5.00	26,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	รวมเงิน				730,500.00		0.00	730,500.00

.....
 ปรึกษากรรมการ

.....
 ศึกษารายการ กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

โครงการก่อสร้าง

อาคารผู้ป่วยนอก

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 36/36

สถานที่ก่อสร้าง

รพ.นครปฐม จ.นครปฐม

แบบเลขที่

10121 + ก.17/น.ค./43

เอกสารเลขที่

R05-10121-10679-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี								
1	TOWER CRANE							
	- ค่าฐานรากรองรับ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ยึด	ฐาน	1.00	250,000.00	250,000.00		0.00	250,000.00
	- ค่าขนย้ายและประกอบและติดตั้ง	งาน	1.00	100,000.00	100,000.00		0.00	100,000.00
	- ค่าเช่า Tower Crane รวมคนขับ	เดือน	25.00	60,000.00	1,500,000.00		0.00	1,500,000.00
	- ค่ารื้อถอน และขนย้ายกลับ	งาน	1.00	100,000.00	100,000.00		0.00	100,000.00
2	รั้วชั่วคราวกับบริเวณก่อสร้าง	ม.	170.00	250.00	42,500.00		0.00	42,500.00
3	งาน SHEET PILE ป้องกันดินพังทะลาย							
	ลึกไม่น้อยกว่า 10 เมตร	ม.	118.00	19,800.00	2,336,400.00		0.00	2,336,400.00
4	นั่งร้านเหล็ก พร้อมผ้าใบกันฝุ่นรอบอาคาร	ตร.ม.	8,320.00	200.00	1,664,000.00		0.00	1,664,000.00
	รวมเงิน				5,992,900.00		0.00	5,992,900.00

.....*Don*.....ประธานกรรมการ

.....*Don*.....กรรมการ

.....*Don*.....กรรมการ

.....*Don*.....กรรมการ